



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS



**Azienda Sanitaria Provinciale
di Caltanissetta**

**SERVIZIO URGENZA EMERGENZA SANITARIA
Centrale Operativa 118
CALTANISSETTA AG - EN**

**PIANO DI COORDINAMENTO INTEGRATO
TRA CROCE ROSSA ITALIANA**

E S.U.E.S. 118 - C.O. CALTANISSETTA - AG - EN

**DISPOSITIVO DI ASSISTENZA SANITARIA
CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA 2017**

**Pianificazione Operativa per le celebrazioni Pasquali del 12, 13 e 14 Aprile 2017
relative alle processioni del Mercoledì, Giovedì e Venerdì Santo**

www.cri.it

www.cricaltanissetta.it

Croce Rossa. Persone in prima persona.

Sede Leg.: Viale della Regione, 1
Autoparco e Sede Op.: Via Piave
93100 Caltanissetta
P.IVA e C.F. 01922310857
Tel 093425999 - Fax 09341936053
servizi@cricaltanissetta.it

PIANO DI COORDINAMENTO INTEGRATO TRA CROCE ROSSA ITALIANA E S.U.E.S. 118 - C.O. CALTANISSETTA – AG – EN DISPOSITIVO DI ASSISTENZA SANITARIA CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA 2017

Premessa:

La **Settimana Santa di Caltanissetta** è un evento tradizionale che si ripete da secoli durante la settimana che precede la Pasqua nel centro storico di Caltanissetta. Essa si compone di varie manifestazioni religiose che si concatenano l'un l'altra, dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua.

L'avvenimento attira ogni anno in città migliaia di turisti, per l'importanza e la tradizione che porta con sé, costituendo in questa maniera un **“GRANDE EVENTO”** ove la pianificazione della straordinaria assistenza sanitaria richiesta prevede l'impiego sinergico della locale **Croce Rossa Italiana** ed il **Servizio di Urgenza ed Emergenza Sanitaria 118** – Centrale Operativa di Caltanissetta – EN – AG.

Tale pianificazione è redatta in ossequio alla necessità di risposta delle eventuali esigenze emergenziali sia relative al massivo afflusso di fedeli che si prevede, sia in relazione alla necessità di garantire la copertura delle esigenze (urgenze mediche) di natura territoriale connesse alla vastità d'area interessata dall'evento laico-religioso.

*Pianificazione
Operativa per le
celebrazioni
Pasquali del 12,
13 e 14 Aprile
2017 relative
alle processioni
del Mercoledì,
Giovedì e
Venerdì Santo*

Riferimenti normativi, significato e scopo del presente documento:

Scopo del presente documento è quello di redigere una Pianificazione Operativa del Dispositivo di Assistenza Sanitaria che si intende attuare mediante l'intervento della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, della Centrale Operativa 118 di Caltanissetta – AG – EN e dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 2 di Caltanissetta. Il presente documento, è stato elaborato sulla scorta delle esperienze maturate negli anni precedenti, non ultimo il dispositivo attivato tra C.R.I. e C.O. 118 di Caltanissetta in occasione dell'evento "**Apertura della Porta Santa 2015**" e dell'ultimo impiego dello stesso nelle "**Celebrazioni della Settimana Santa 2016**" di cui questa edizione ne rappresenta una rielaborazione migliorata ed implementata sulle particolari esigenze d'impiego operativo, sviluppato in accordo con la direttiva del Dipartimento della Protezione Civile, denominata "Linee guida sulla organizzazione sanitaria in caso di catastrofi sociali", nonché in ossequio alle direttive emanate dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e contenute nelle note prot. DPC/EME/41948 del 28/05/2010 e prot. DPC/VOL/46576 del 02/08/2011, nonché dell'accordo Stato/Regioni n° 91 del 05/08/2014.

La pianificazione di emergenza prevede l'adozione di tutte le misure di salvaguardia della popolazione (in riferimento all'assistenza sanitaria e sociale e con particolare riguardo alle persone con ridotta autonomia ed ai minori), l'assistenza alle persone smarrite ed il continuo controllo del regolare svolgimento delle manifestazioni e delle scaturenti attività di prevenzione. L'azione degli enti coinvolti nel presente Piano di Coordinamento si svolgerà in sinergia con le altre Forze Istituzionali preposte a rendere efficiente ed efficace la strutturazione degli interventi relativi alla prevenzione ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza nel corso dello svolgimento delle celebrazioni. Il dispositivo di assistenza sanitaria prevede l'impiego di una Sala Operativa Mobile e di un Posto Medico Avanzato, di mezzi di soccorso e veicoli logistico-operativi, nonché di personale ed attrezzature da parte della C.R.I., mentre per quanto concerne la Centrale Operativa 118 di Caltanissetta interverrà mediante la Centrale Operativa territorialmente competente, i relativi Operatori di Centrale (Medico, Infermieri ed Operatori Radio).

Nel **SOMMARIO** in appresso riportato vengono suddivisi i punti di cui il presente piano si compone, ai quali si rimanda per una migliore comprensione.

SOMMARIO

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TEMPORALE	4
2. PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO ED INTERCETTAZIONE	
 STRADALE	5
3. RISORSE UMANE	14
4. AUTOMEZZI IMPIEGATI	15
5. STRUTTURE UTILIZZATE	17
6. P.S.A. POSTO DI SOCCORSO AVANZATO.....	19
7. S.O.M. C.R.I. - COLLEGAMENTI RADIO, SISTEMI DI RICE-TRASMISSIONE E	
 FREQUENZE OPERATIVE	21
8. POSTAZIONI OPERATIVE DI SERVIZIO	24
9. EQUIPAGGI AUTOMONTATI E SQUADRE APPIEDATE	33
10. DOTAZIONI ED ATTREZZATURE	35
11. GESTIONE DEGLI INTERVENTI TRA S.O.M. C.R.I. E C.O. 118	42
12. IMPIEGO DEL DISPOSITIVO COME RISORSA TERRITORIALE 118	44
13. PERCORSI ED ORARI DELLE MANIFESTAZIONI	46
14. RECAPITI TELEFONICI	47
15. SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO INTEGRATO	48
16. ELABORATI GRAFICI ALLEGATI.....	49

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TEMPORALE

L'area oggetto di intervento in cui il dispositivo di assistenza sanitaria verrà impiegato è inquadrata in una porzione di maggiore estensione del centro storico Nisseno.

Più precisamente l'area interessata riguarderà la Piazza Garibaldi comprendendo l'intersezione viaria tra il Corso Vittorio Emanuele ed il Corso Umberto I, estendendosi a NORD fino alla Via Maddalena Calafato/Piazza Capuana, a SUD con il Viale Regina Margherita (tratto iniziale), ad EST con Largo Badia e Via Re D'Italia e ad OVEST sempre con Via Maddalena Calafato/Viale Conte Testasecca, intersecando il tratto iniziale della Via Elena.

Ancorché la Settimana Santa interessi i sette giorni precedenti la Pasqua, il presente piano fa riferimento ad un dispositivo di assistenza sanitaria previsto per i giorni in cui le maggiori manifestazioni raggruppano un maggior afflusso di fedeli.

In particolare, l'inquadramento temporale è da riferirsi ai giorni 12, 13 e 14 Aprile 2017, relativamente alle processioni del Mercoledì, Giovedì e Venerdì Santo distinte come segue:

- Mercoledì 12 Aprile – processione Varicedde;
- Giovedì 13 Aprile – processione Vare;
- Venerdì 14 Aprile – processione del Cristo Nero.

Per una migliore comprensione dell'esatta estensione territoriale che interesserà l'evento si rimanda agli elaborati tecnici allegati al presente piano.

2. PERIMETRAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO ED INTERCETTAZIONE STRADALE

L'area oggetto di intervento, come anticipato nel paragrafo precedente è estesa per la maggior porzione del centro storico ed interessa le aree più limitrofe a NORD, SUD, OVEST ed EST che conducono all'esterno del centro storico e verso le aree periferiche.

Tutte le zone perimetrali e limitrofe all'area interessata dall'evento saranno oggetto di intercettazione stradale mediante sbarramenti movibili opportunamente collocati dal Comando di Polizia Municipale che provvederà, mediante i VV.UU. anche al presidio continuativo degli stessi onde consentirne l'attraversamento eventualmente necessario ai mezzi di soccorso.

Di seguito si riportano i punti di intercettazione stradale relativi alle giornate di Mercoledì, Giovedì e Venerdì:

MERCOLEDÌ 12.04.2017 – VARICEDDE

ZONA NORD - (Ortofoto 1.1)

- Via Redentore / Corso Umberto I;

ZONA EST - (Ortofoto1.2)

- Via Redentore / Via Vespri Siciliani;
- Via Vespri Siciliani / Largo Badia;
- Via Medaglie D'Oro / Corso Vittorio Emanuele;
- Via Camillo Genovese / Via Paolo Emiliani Giudici;

ZONA SUD - (Ortofoto1.3)

- Via Francesco Crispi / Via Niscemi;
- Via XX Settembre / Viale Regina Margherita / Corso Umberto I;
- Via Medaglie D'Oro / Corso Vittorio Emanuele;

ZONA OVEST - (Ortofoto1.4)

- V.le Conte Testasecca / Via Regina Elena;
- Viale Conte Testasecca / Corso Vittorio Emanuele;



Ortofoto 1.1



Ortofoto 1.2



Ortofoto 1.3



Ortofoto 1.4

GIOVEDÌ 13.04.2017 – VARE

ZONA NORD (Ortofoto2.1)

- Via Redentore / Via Maddalena Calafato;
- Via Redentore / Via Messina;

ZONA EST (Ortofoto2.2)


- Via Vespri Siciliani / Largo Badia;
- Via Medaglie D'Oro / Corso Vittorio Emanuele;
- Via Pugliese e Giannone / Via Paolo Emiliani Giudici;

ZONA SUD (Ortofoto2.3)

- Via Francesco Crispi / Via Niscemi;
- Via XX Settembre / Viale Regina Margherita / Corso Umberto I;

ZONA OVEST (Ortofoto2.4)

- Via P. M. Rosso di San Secondo / V.le Conte Testasecca / Via Maddalena Calafato;
- Via Sallemi / Viale Conte Testasecca;
- Viale Conte Testasecca / Via Regina Elena
- Via C.B. Conte di Cavour / Via Piazza Armerina;




Ortofoto2.1



Ortofoto2.2



Ortofoto2.3



Ortofoto2.4

VENERDÌ 14.04.2017 – CRISTO NERO

ZONA NORD - (Ortofoto 3.1)

- Via Redentore / Corso Umberto I;

ZONA EST - (Ortofoto 3.2)

- Via Redentore / Via Vespri Siciliani;
- Via Vespri Siciliani / Largo Badia;
- Via Medaglie D'Oro / Corso Vittorio Emanuele;

ZONA SUD - (Ortofoto 3.3)

- Via XX Settembre / Viale Regina Margherita / Corso Umberto I;
- Viale Regina Margherita / Viale Amedeo;
- Viale Amedeo / Via Stazzone;

ZONA OVEST - (Ortofoto 3.4)


- Corso Vittorio Emanuele/Via XX Settembre;



Ortofoto3.1



Ortofoto 3.2



Ortofoto3.3



Ortofoto 3.4

3. RISORSE UMANE

Il dispositivo di assistenza sanitaria, come anticipato in premessa prevede l'impiego di personale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ed il congiunto impiego di personale della **C.O. 118 di Caltanissetta** AG – EN.

In particolare, **la C.R.I.** dispiegherà:

- Logisti e personale tecnico (Autisti mezzi operativi e tecnici);
- Autisti Soccorritori e Soccorritori qualificati accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alla defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;
- Motociclisti Soccorritori qualificati accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alla defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;
- Volontari appartenenti al proprio Corpo Militare C.R.I. quali tecnici/logisti per il presidio ed il funzionamento del P.S.A. ed a supporto del personale medico della C.O. 118.
- Volontarie appartenenti al proprio Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. ad integrazione degli equipaggi d'ambulanza che, come tali diverranno M.S.I.;
- Operatori Radio di Sala Operativa dislocati presso la **S.O.M. C.R.I.** opportunamente allestita mediante utilizzo di propria unità mobile di strada, dislocata all'interno della Villa Comunale "Filippo Cordova";
- Unità di soccorso appiedate così composte:
 - a) Soccorritore Capo Squadra accreditato con la locale C.O. 118 ed abilitato alle defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;
 - b) I° Soccorritore qualificato abilitato al B.L.S.
 - c) II° Soccorritore qualificato abilitato al B.L.S.
 - d) III° Volontario C.R.I. in supporto

La **C.O. 118 Caltanissetta AG – EN**, impiegherà:

- proprio Responsabile di **C.O. 118 – Anestesista Rianimatore Dr. MISURACA Giuseppe** (presente sul luogo dell'intervento);
- propria Centrale Operativa con Operatori di Centrale (Infermieri ed Operatori Radio), interessando il personale in servizio nei giorni 23, 24 e 25.03.2016 dalle ore 20.00 alle ore 08,00 (turno notturno);
- proprio personale medico (Anestesista Rianimatore ovvero Medico abilitato in Emergenza) da collocare su Automedica e/o su Motomedica;
- proprio defibrillatore semiautomatico D.A.E.

4. AUTOMEZZI IMPIEGATI

Il dispositivo di assistenza sanitaria, prevede l'impiego di automezzi logistico-operativi e di soccorso della **Croce Rossa Italiana di Caltanissetta**, ove presterà servizio anche il personale della **C.O. 118**.

In particolare si prevede l'utilizzo dei seguenti automezzi:

- Autocarro operativo FIAT DOBLÒ CARGO – Targa CRI A207A;
(Autocarro promiscuo con due posti in cabina, furgonato per il trasporto di cose)
- Autoveicolo operativo FIAT PANDA 4X4 - Targa CRI A788A;
(Autoveicolo operativo leggero per il trasporto di personale e cose dotato di gancio di traino e sistema di connessione elettrica munito di trazione integrale manuale 4x4)
- Autoveicolo trasporto persone FIAT SCUDO COMBINATO - Targa CRI A208A;
(Autoveicolo operativo leggero per il trasporto di personale)
- Autocarro trasporto specifico - FIAT DUCATO ELEVOX - Targa CRI 503AE;
(Autoveicolo operativo medio per il trasporto di personale e funzioni di Sala Operativa Mobile per radiotrasmissioni e TLC)

- Automedica RENAULT LAGUNA SPORTOUR - Targa CRI 445AD;
Autoveicolo di soccorso dotato di:
 - a) Barra di emergenza multifunzione acustico/visiva;
 - b) Zaino di Rianimazione equipaggiato secondo protocollo C.O. 118;
 - c) Zaino di Soccorso equipaggiato secondo protocollo C.O. 118;
 - d) Defibrillatore manuale con monitor e funzione di stampa del tracciato ECG;
 - e) Bombola di O₂ portatile da Lt. 2 munita di riduttore di pressione ed erogatore con regolatore di flusso;
 - f) Inverter di Corrente DC/AC per l'alimentazione di elettromedicali in rete 220V – AC;

- Ambulanza tipo MSA – FIAT DUCATO 14 - Targa CRI 14954;
(Equipaggiata secondo protocollo C.O. 118 per mezzi MSA)
- Ambulanza tipo MSA – FIAT DUCATO 15 - Targa CRI A096A;
(Equipaggiata secondo protocollo C.O. 118 per mezzi MSA)
- Motomedica PIAGGIO X9 - Targa CRI 1103;
Motoveicolo di soccorso due posti, dotato di:
 - a) Zaino di Rianimazione equipaggiato secondo protocollo C.O. 118;
 - b) Defibrillatore manuale con monitor e funzione di stampa del tracciato ECG;
 - c) Bombola di O₂ portatile da Lt. 2 munita di riduttore di pressione ed erogatore con regolatore di flusso;

5. STRUTTURE UTILIZZATE

Al fine di supportare le attività logistico/operative e l'implementazione di un Posto di Soccorso Avanzato allestito all'interno di una struttura campale, il dispositivo si avvarrà degli spazi interni alla Villa Comunale "Filippo Cordova" e dell'annesso locale alloggio custode.

L'impiego di tale sito, è stato concesso dall'Amministrazione Comunale di Caltanissetta, giusta autorizzazione Prot. n. 27221 del 31.03.2017 rilasciata dalla Direzione II Lavori Pubblici – Unità Organizzativa n. 5 dell'Ufficio Tecnico Comunale di Caltanissetta.

L'area "Villa Cordova" individuerà lo snodo logistico/operativo e sanitario del dispositivo di intervento, nonché il centro di coordinamento del dispositivo di assistenza sanitaria.

L'accesso alla villa "F. Cordova" avverrà con transito pedonale e carrabile dall'Ingresso "Via Piazza Armerina" ed esclusivamente pedonale dagli accessi limitrofi "Via Traversa Elena" e dal sovrastante "Viale Conte Testasecca" (ingresso principale). Detti accessi all'area verranno costantemente presidiati da personale del Corpo Militare C.R.I.; particolare attenzione sarà prestata al cancello carrabile di Via Piazza Armerina, dove avverrà l'ingresso/uscita dei mezzi di soccorso da e per il P.S.A..

In tale circostanza, secondo intercorsi accordi intrapresi con il locale Comando di Polizia Municipale, il personale C.M. C.R.I. posto a presidio del cancello di Via Piazza Armerina, provvederà a segnalare ed intercettare il traffico veicolare onde consentire il transito, le manovre e gli ingressi ai veicoli di soccorso in emergenza.

Il sito, configurato come centro comando del dispositivo, comprenderà:

- n. 1 Posto di Soccorso Avanzato in struttura campale attendata;
- n. 1 Sala Operativa Mobile autocarrata con funzioni TLC;
- n. 1 Gruppo Logistico/Operativo in struttura MASTERTENT.

All'interno del **Posto di Soccorso Avanzato** opererà personale del Corpo Militare C.R.I. svolgendo attività di presidio ed accettazione, mentre il personale del Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. unitamente ai Medici abilitati in Emergenza della C.O. 118 garantiranno la copertura delle prestazioni sanitarie avanzate (assistenza sanitaria farmacologico/strumentale)

La **Sala Operativa Mobile**, costituirà l'apice di maglia radio che, mediante apparecchi di ricetrasmissione e personale di **Sala Operativa** su Unità Mobile, garantirà i collegamenti radio su due diverse frequenze radio più una frequenza di scorta.

Nello stesso sito, ove si collocherà la S.O.M. ma in area separata si individuerà un'area da adibire a **Supporto Tecnico/Logistico e TLC**, prevedendo l'impiego di una MASTERTENT quale deposito logistico per l'attrezzatura sanitaria (presidi per trattamento trauma) per gli eventuali reintegri delle ambulanze al fine di garantire la completa ed immediata operatività delle ambulanze impiegate nel dispositivo.

Tutto il sito dispone di idonei servizi igienici dotati di antibagno.


Per una migliore comprensione circa l'esatta ubicazione del **P.S.A.**, della **S.O.M. C.R.I.** e del **Supporto TLC** si rimanda all'elaborato grafico in appresso riportato.



**S.O.M. C.R.I. – Sala Operativa e P.S.A. – Posto di Soccorso Avanzato
(Villa Comunale Filippo Cordova)**

6. P.S.A. – POSTO DI SOCCORSO AVANZATO

Il Posto di Soccorso avanzato verrà allestito all'interno di una struttura campale del tipo attendata mediante l'impiego di una tenda del Ministero dell'Interno – Mod. P.I. 88, installata mediante il seguente schema di montaggio:



All'interno della struttura troveranno sede le attrezzature, i presidi sanitari, gli elettromedicali ed un corredo farmacologico fornito, disposto ed approvato dalla C.O. 118 di Caltanissetta.

L'attrezzatura prevista per l'allestimento, il completamento ed il funzionamento del PSA, è quella di seguito riportata:

- Tavolo postazione
- Sedie
- Registro P.S.A.
- Lampada visita
- Lettiga
- Rialzo/Gradini Lettiga
- Separè Movibili
- Carrello Emergenza Attrezzato
- Aspiratore chirurgico Portatile
- Defibrillatore Manuale/Semiautomatico
- Alibox (taglienti e pungenti)
- Monitor Multiparametrico
- Bombola O2 + Kit Ossiterapia
- Pallone Autoespansibile
- Brandine Campali
- Contenitore monouso rifiuti sanitari

Al P.S.A. accederanno tutti i mezzi di soccorso che eseguiranno interventi di assistenza per i quali è prevista una immediata consulenza medica ovvero tutta l'utenza appiedata che, in autonomia, conservando la deambulazione, riterrà necessaria una consulenza medica.

Il circuito di accesso per i mezzi di soccorso al P.S.A. avverrà mediante l'ingresso carrabile di Via Piazza Armerina, dal quale i veicoli in emergenza procederanno in senso rotatorio intorno la prima aiuola a sx di Villa Cordova, eseguendo una NORIA singola, fermandosi in prossimità del P.S.A. ove provvederà a sgomberare il ferito presso l'area di primo trattamento ed emergenziale.

In caso di avvicinamento di mezzi di soccorso in emergenza, il mezzo scarico dovrà prestare attenzione e garantire la precedenza al veicolo che giunge, al fine di minimizzare i tempi di intervento ed ottimizzare la celerità del servizio.

7. S.O.M C.R.I. - COLLEGAMENTI RADIO – TLC E SISTEMI DI RICETRASMISSIONE

Il sistema di collegamento predisposto per le comunicazioni relative all'operatività della Sala Operativa Mobile allestita per il dispositivo di assistenza, prevede l'impiego di apparati radiotrasmettenti e comunicazioni attraverso rete di fonia mobile di tipo GSM/UMTS.

In particolare è previsto l'impiego di una **Sala Operativa Mobile** denominata **S.O.M. C.R.I.** che sarà dotata di:

- apparati radio di tipo fisso;
- apparati radio di tipo portatile;
- sistema di collegamento al ponte radio C.R.I. sui canali **Ch.4** con frequenza **(173.275 Mhz - *ponte* 168.675 Mhz)**, **Ch.17** **(173.312,5 Mhz - *ponte* 168.712,5 Mhz)** ed un canale di scorta **Ch.6** **(173.325 Mhz - *ponte* 168.725 Mhz)**
- postazione PC Desktop collegato alla rete ADSL e sistema cartografico satellitare attivo sull'area interessata dall'evento;

La **S.O.M. C.R.I.** provvederà al coordinamento di maglia radio relativo alle postazioni di Ambulanze, Automedica e Motomedica, nonché della gestione radio del Posto di Soccorso Avanzato per il quale è previsto l'impiego del ponte radio **C.R.I.** sul **Ch.4** con frequenza **(173.275 Mhz - *ponte* 168.675 Mhz)**.

Tutti i mezzi di soccorso disporranno di Apparati Radio di tipo veicolare e di tipo portatile, ad eccezione della Motomedica che disporrà di n. 2 apparati radio portatili cinturabili, al fine di garantire ad ogni mezzo di soccorso, il collegamento sui due canali **Ch.4** e **Ch. 17** con la **S.O.M.**

La **C.O. 118 di Caltanissetta**, verrà dotata di un apparato radio portatile impostato sul ponte radio **C.R.I. Ch.4** con frequenza **(173.275 Mhz - ponte 168.675 Mhz)**, al fine di garantire il collegamento radio su una frequenza diversa da quella dedicata alle sole comunicazioni di emergenza, onde consentire alla stessa di potere comunicare direttamente con gli equipaggi operativi presenti sul posto, il **P.S.A.** e la **S.O.M.** stessa.

Il **Ch.17 (173.312,5 Mhz - ponte 168.712,5 Mhz)** costituirà frequenza convenzionale di emergenza, mentre il **Ch.4 (173.275 Mhz - ponte 168.675 Mhz)**, costituirà frequenza di servizio **per le comunicazioni operative e di servizio non di emergenza.**

TABELLA RIASSUNTIVA CANALI RADIO IN USO

DISTINTA FREQUENZE E CANALI RADIO			
TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE	CANALE RADIO	FREQUENZA (Ordinaria)	FREQUENZA (Ponte)
ORDINARIA e/o DI SERVIZIO	Ch. 4	173.275 Mhz	168.675 Mhz
CONVENZIONALE DI EMERGENZA	Ch. 17	173.312,5 Mhz	168.712,5 Mhz
DI SCORTA	Ch. 6	173.325 Mhz	168.725 Mhz

Il personale di sala operativa, opportunamente addestrato, provvederà, in ascolto radio, alla annotazione per la registrazione degli interventi eseguiti, distinguendone la natura, se derivante da richiesta C.O. 118, se da parte dell'utenza (privato cittadino) o se di iniziativa, redigendo apposito report relativo alle comunicazioni radio eseguite durante l'intervento ed ai dati caratteristici dello stesso, secondo la seguente modulistica:

8. POSTAZIONI OPERATIVE DI SERVIZIO

Il dispositivo di assistenza prevede la copertura di **postazioni operative di servizio di tipo fisso e postazioni di tipo mobile** per le giornate del **12 – 13**, mentre è previsto l'impiego di una sola postazione operativa mobile per il giorno **14.04.2017**.

Impiego per le giornate del 12 e 13 Aprile 2016 - (Mercoledì e Giovedì)

POSTAZIONI OPERATIVE DI TIPO FISSO

- P.S.A. (Posto di Soccorso Avanzato)

Il Posto Medico Avanzato, collocato all'interno della Villa Comunale "Cordova", costituirà l'unica postazione di tipo fisso avente le funzioni di Punto Medico / Infermieristico, e munito di veicoli prioritari per lo spostamento del Medico o del personale del Corpo Infermiere Volontarie con Automedica e/o Motomedica.

Tale punto svolgerà le funzioni di valutazione secondaria dell'utenza che non necessita di immediato trasferimento presso l'Ospedale Civile "P.O. S. Elia" e di area ove si potrà instaurare un trattamento terapeutico iniziale, previa visita da parte del Medico.

Presenterà inoltre un area logistico-tecnica dove verranno riposti i presidi sanitari per il trattamento del trauma, ed un area dedicata alla ricarica degli apparati radio portatili impiegati nel dispositivo.

Il P.S.A. sarà gestito da personale appartenente al Corpo Militare C.R.I. unitamente alle Infermiere Volontarie C.R.I. ed unitamente al personale Medico messo a disposizione dalla **C.O. 118 di Caltanissetta**.

POSTAZIONI OPERATIVE DI TIPO MOBILE

- Postazione C.R.I. 209 (Sant'Agata al Collegio)

La postazione **C.R.I. 209(Sant'Agata al Collegio)** costituirà la prima postazione mobile assunta dall'ambulanza con targa CRI A096A, e sarà allocata più precisamente sul Corso Umberto I all'intersezione con la via Nicolò Palmeri.

Tale postazione verrà mantenuta fino all'arrivo della testa del corteo (Ultima Cena) in prossimità della chiesa di Sant'Agata al Collegio, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso il Corso Umberto I e Via Redentore.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



Postazione C.R.I. 209 (Sant'Agata al Collegio)

- **Postazione C.R.I. 208 (Largo Badia)**

La postazione **C.R.I. 208(Largo Badia)**costituirà la prima postazione mobile assunta dall'ambulanza con targa CRI 14954, e sarà allocata più precisamente tra la Via Re D'Italia ed il Largo Badia.

Tale postazione verrà mantenuta fino all'arrivo della coda del corteo (L'Addolorata) in prossimità del Largo Badia e dopo l'esecuzione dei consueti giochi pirotecnici, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso la Via Vespri Siciliani e Via Redentore.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



Postazione C.R.I. 208 (Largo Badia)

- **Postazione C.R.I. 209 (Credito Siciliano)**

La postazione **C.R.I. 209(Credito Siciliano)**costituirà la seconda postazione mobile assunta dall'ambulanza con targa CRI A096A, e sarà allocata più precisamente sulla Via Regina Elena, all'intersezione con il Viale Conte Testasecca.

Tale postazione verrà mantenuta fino all'arrivo della coda del corteo (L'Addolorata) in prossimità della Farmacia Messana, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso la Via Regina Elena e quindi Via Rochester o, in alternativa Via Kennedy e quindi la risalita da Via Tricomi, Via Dei Mille e Via Sallemi.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



Postazione C.R.I. 209 (Credito Siciliano)

- **Postazione C.R.I. 208 (Camera di Commercio)**

La postazione **C.R.I. 208(Camera di Commercio)** costituirà la seconda postazione mobile assunta dall'ambulanza con targa CRI 14954, e sarà allocata più precisamente tra il Corso Vittorio Emanuele e la Piazza Garibaldi.

Tale postazione verrà mantenuta fino all'arrivo della testa del corteo (L'Ultima Cena) in prossimità della chiesa Santa Maria La Nova (Cattedrale) e prima dell'esecuzione dei consueti giochi pirotecnici, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso il Largo Badia e Via Redentore, o in alternativa il Corso Umberto I e Via Redentore, o ancora il tratto d'interesse di Corso Vittorio Emanuele fino all'intersezione con Via XX Settembre.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



Postazione C.R.I. 208 (Camera di Commercio)

- **Postazione C.R.I. 209 (Parcheggio Piazza Marconi)**

La postazione **C.R.I. 209(Parcheggio Piazza Marconi)**costituirà la terza postazione mobile assunta dall'ambulanza con targa CRI A096A, e sarà allocata più precisamente sulla Via Francesco Crispi, in prossimità del Parcheggio di Piazza Marconi.

Tale postazione verrà mantenuta fino all'arrivo della coda del corteo (L'Addolorata) oltre il termine della salita di via XX Settembre, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso la Via Francesco Crispi e quindi Via Niscemi. La 209, si sposterà successivamente in coda al corteo a chiusura, scortando lo stesso fino all'arrivo in Piazza Garibaldi ove assumerà altra postazione.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



Postazione C.R.I. 209 (Parcheggio Piazza Marconi)

- **Postazione C.R.I. 209 (Municipio)**

La postazione **C.R.I. 209(Municipio)**costituirà la quarta ed ultima postazione mobile assunta dall'ambulanza con targa CRI A096A, e sarà allocata più precisamente sul Corso Umberto I, in prossimità del Municipio di Palazzo del Carmine.

Tale postazione verrà mantenuta fino al completo deflusso dei fedeli ed a cessate esigenze di operatività, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso il Corso Umberto I e Via Redentore.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



Postazione C.R.I. 209 (Municipio)

- **Postazione Motomedica - Mike 1 (P.S.A.)**

La postazione **Motomedica** costituirà una particolare unità mobile di soccorso dislocata presso il P.S.A., e sarà impiegata per tutti gli interventi prioritari ove si richieda la presenza di attrezzatura di rianimazione nel brevissimo termine, all'interno dell'area interessata dall'evento. Tale unità non seguirà una via di fuga specifica per ciascuna delle postazioni, poiché per via della particolare mobilità e capacità di manovra, tale unità risulta il mezzo prioritario più efficace per ridurre sensibilmente i tempi di intervento dall'attivazione al raggiungimento del target.

Tale postazione verrà mantenuta fino al completo deflusso dei fedeli ed a cessate esigenze di operatività.

- **Postazione Automedica – AlphaMike (P.S.A.)**

La postazione **Automedica** costituirà una particolare unità mobile dislocata in prossimità del P.S.A., e sarà impiegata per tutti gli interventi prioritari ove si richieda la presenza di attrezzatura di rianimazione e la figura del Medico (Anestesista-Rianimatore ovvero del Medico abilitato in Emergenza o del personale del Corpo II.VV.) nel brevissimo termine, all'interno dell'area interessata dall'evento. Tale unità non seguirà una via di fuga specifica, poiché in dipendenza della effettiva esigenza di raggiungimento del target, sarà discrezione dell'Autista-Soccorritore, di concerto con la **S.O.M. C.R.I.** valutare nell'immediato il percorso più breve, e comunque il percorso più pervio per raggiungere il **target** o l'eventuale **punto di rendez-vous**.

Tale postazione verrà mantenuta fino al completo deflusso dei fedeli ed a cessate esigenze di operatività.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



Postazione Automedica – AlphaMike e Motomedica - Mike 1 (P.S.A.)

Impiego per la giornata del 14 Aprile 2017 - (Venerdì)

- Postazione 209 (Viale Amedeo)

La **postazione209** relativa alle celebrazioni del Cristo Nero del venerdì assumerà posizione presso il Viale Amedeo e più precisamente tra la Via San Nicolò e la Via Stazzone. Tale postazione verrà mantenuta fin quando lo spostamento del corteo consentirà di assumere postazione presso la Camera di Commercio e mantenerla sino al completo deflusso dei fedeli ed a cessate esigenze di operatività, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso il Corso Vittorio Emanuele e Via Redentore.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



Postazione 209 (Viale Amedeo)

9. EQUIPAGGI AUTOMONTATI E SQUADRE APPIEDATE

Le unità di soccorso previste per il dispositivo di assistenza sanitaria, saranno predisposte in relazione alla tipologia di intervento previsto; in particolare saranno impiegati:

- N. 2 Equipaggi di Ambulanza Tipo M.S.I.⁽¹⁾ con personale del Corpo II.VV. C.R.I.a bordo;
- N. 1 Equipaggio Automedica ⁽¹⁾ con Medico Anestesista-Rianimatore ovvero Medico abilitato in Emergenza e/o personale del Corpo II.VV. C.R.I.;
- N. 1 Equipaggio Motomedica ⁽¹⁾
- N. 5 Unità di Soccorso appiedate munite di Zaino di Soccorso ⁽¹⁾.

(1) Vedasi punti 4 e 9 per le specifiche sulle dotazioni dei mezzi di soccorso e delle attrezzature.

Gli equipaggi dei mezzi di soccorso saranno così composti:

Postazione Operativa 209

- Autista Soccorritore in possesso di Patente di Servizio Cat. 5 di emergenza;
- N. 2 Soccorritori qualificati, accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alle defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;
- Personale volontario appartenente al Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. ad integrazione dell'equipaggio d'ambulanza che, come tale diviene M.S.I..

Postazione Operativa 208

- Autista Soccorritore in possesso di Patente di Servizio Cat. 5 di emergenza;
- N. 2 Soccorritori qualificati, accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alle defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;
- Personale volontario appartenente al Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. ad integrazione dell'equipaggio d'ambulanza che, come tale diviene M.S.I..

Postazione Motomedica Mike 1

- Motociclista-Soccorritore in possesso di Patente di Servizio Cat. 5b di emergenza;
- N. 1 Soccorritore qualificati, accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alle defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E. ovvero Medico Anestesista Rianimatore e/o Medico abilitato in Emergenza della C.O. 118;

Postazione Automedica AlphaMike

- Autista Soccorritore in possesso di Patente di Servizio Cat. 5 di emergenza;
- N. 2 Soccorritori qualificati, accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alle defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;
- Medico Anestesista-Rianimatore ovvero Medico abilitato in Emergenza della C.O. 118 e/o Personale del Corpo Infermiere Volontarie C.R.I..

10. DOTAZIONI ED ATTREZZATURE

Le dotazioni e le attrezzature previste per il dispositivo di assistenza sanitaria, saranno predisposte in relazione alla tipologia di postazione e/o di mezzo impiegato; in particolare saranno impiegati:

1. Attrezzatura e materiali previsti dalla C.O. 118 per tutti i mezzi di soccorso di tipo M.S.I. di cui se ne riporta l'elenco:

Materiale di protezione e utility:

- guanti monouso S/M/L;
- mascherine di protezione;
- occhiali o visiere di protezione;
- camice di protezione monouso.

Assistenza respiratoria:

- bombole O2 da Lt 2 portatili (ricarica);
- maschera ossigeno adulti x 1;
- maschera ossigeno pediatrica x 1;
- pallone va e vieni adulti x 1;
- pallone va e vieni pediatrico x 1;
- occhialini ossigeno x 2;
- Maschere ventilazione 0/1/2/3/4/5;
- cannuleorofarongee 00/0/1/2/3/4/5 n. 2 per misura;
- sondini aspirazione Ch 6/8/10/12/14/16/18 n. 2 per misura;
- tubo raccordo O2;
- tubi endotracheali dal n. 6 al n. 7,5 n. 1 per misura.

Assistenza cardiocircolatoria:

- deflussori x 5;
- rubinetto a 3 vie x 3;
- tamponcini per disinfezione;
- sodio cloruro 500 ml;
- soluzione glucosata 250 ml;

- siringhe ml. 1/2,5/5/10/20;
- aghi-cannula G 14/16/18/20/22 n. 2 per misura;
- conf. elettrodi adesivi monouso adulti n. 1 confezione;
- conf. elettrodi adesivi monouso pediatrici n. 1 confezione;
- rasoio per tricotomia monouso n. 1.

Materiale chirurgico e medicazione:

- buste garze sterili x 1;
- buste garze non sterili x 1;
- ghiaccio in busta istantaneo x 1;
- cerotto a nastro mis m/l x 1;
- bende per fasciatura S/M/L x 1;
- acqua ossigenata x 1;
- disinfettante iodato x 1.

Materiale per trasporto, immobilizzazione e soccorso:

- collari cervicali rigidi adulti e pediatrici varie misure;
- steccobende rigide radiotrasparenti lavabili;
- steccobende a depressione;
- lenzuola monouso per barella;
- federe monouso x cuscini;
- coperte x 1;
- traverse x 1;
- telini termici (metalline) x 1.
- Materiale vario:
- lubrificante monodose;
- sonda naso gastrica misura (22,24) n. 1 per misura;
- sacchetti graduati per raccolta liquidi organici x 2;
- siringa da 50 ml cono largo;
- ago box;
- contenitore rigido per rifiuti infetti x 1;
- contenitori per rifiuti non infetti (sacchetti) x 2.

2. Attrezzatura e materiali previsti dalla C.O. 118 per l'Automedica, di cui se ne riporta l'elenco:

Presidi Elettromedicali:

- Defibrillatore manuale con funzione monitor per ECG e stampa del tracciato;

Zaino di Rianimazione

- N. 1 manico laringoscopio
- N. 3 lama mac. 2-3-4
- Tubi O-T dal n. 6,5 al n. 8,5 x 2
- Gel e/o spray anestetico
- Pinza Magill
- Mandrino guidatubo adulti
- Guedel 1 per misura 3-4-5-6
- N. 3 siringhe da insulina
- N. 3 siringhe da 2,5 ml
- N. 3 siringhe da 5 ml
- N. 3 siringhe da 10 ml
- N. 3 siringhe da 20 ml
- N. 2 siringhe da 50 ml Luer Lock
- N. 2 siringhe da 50 ml innesto conico
- N. 3 deflussori
- N. 1 deflussori contaflusso
- Aghi cannula 14-16-18-20-22-24 x 3
- N. 1 laccio emostatico
- N. 1 cerotto di seta
- N. 5 aghi monouso sterili
- N. 2 prolunghe per pompa
- N. 4 rubinetti a tre vie
- N. 1 Air Traque
- Maschera laringea 3-4-5
- N. 2 Cateter Mount
- N. 2 Filtro antibatterico
- Garze sterili
- N. 1 pallone Ambu adulto + resevoir

- Maschere per ventilazione mis. 2-3-4-5-6
- Tracheoquik
- Guanti sterili 6,5-7-7,5-8 x 2
- Guanti monouso S-M-L
- Kit Toracentesi
- N. 1 coperta termica
- N. 1 sfigmomanometro
- N. 1 fonendoscopio
- Glucometer + Strisce reattive
- Garze sterili 10x10 cm
- Salviette medicate
- Sol fisiologica 250 ml x 2
- Glucosio 5% 50 ml x 1
- Sondini aspirazione 6-10-14
- S.N.G ch 14
- Sacchetto di raccolta liquidi x 1

Assistenza respiratoria:

- bombole O2 da Lt 2 portatili (ricarica);
- maschera ossigeno adulti x 2;
- maschera ossigeno pediatrica x 2;
- pallone va e vieni adulti x 1;
- pallone va e vieni pediatrico x 1;
- occhialini ossigeno x 2;
- Maschere ventilazione 0/1/2/3/4/5;
- cannuleorofarongee 00/0/1/2/3/4/5 n. 2 per misura;
- sondini aspirazione Ch 6/8/10/12/14/16/18 n. 2 per misura;
- tubo raccordo O2;
- tubi endotracheali dal n. 6 al n. 7,5 n. 1 per misura.

3. Attrezzatura e materiali previsti dalla C.O. 118 per la Motomedica, di cui se ne riporta l'elenco:

Presidi Elettromedicali:

- Defibrillatore semiautomatico DAE con funzione monitor per ECG;

Zaino di Rianimazione

- N. 1 manico laringoscopio
- N. 3 lama mac. 2-3-4
- Tubi O-T dal n. 6,5 al n. 8,5 x 2
- Gel e/o spray anestetico
- Pinza Magill
- Mandrino guidatubo adulti
- Guedel 1 per misura 3-4-5-6
- N. 3 siringhe da insulina
- N. 3 siringhe da 2,5 ml
- N. 3 siringhe da 5 ml
- N. 3 siringhe da 10 ml
- N. 3 siringhe da 20 ml
- N. 2 siringhe da 50 ml Luer Lock
- N. 2 siringhe da 50 ml innesto conico
- N. 3 deflussori
- N. 1 deflussori contaflusso
- Aghi cannula 14-16-18-20-22-24 x 3
- N. 1 laccio emostatico
- N. 1 cerotto di seta
- N. 5 aghi monouso sterili
- N. 2 prolunghe per pompa
- N. 4 rubinetti a tre vie
- N. 1 Air Traque
- Maschera laringea 3-4-5
- N. 2 Cateter Mount
- N. 2 Filtro antibatterico
- Garze sterili
- N. 1 pallone Ambu adulto + resevoir

- Maschere per ventilazione mis. 2-3-4-5-6
- Tracheoquik
- Guanti sterili 6,5-7-7,5-8 x 2
- Guanti monouso S-M-L
- Kit Toracentesi
- N. 1 coperta termica
- N. 1 sfigmomanometro
- N. 1 fonendoscopio
- Glucometer + Strisce reattive
- Garze sterili 10x10 cm
- Salviette medicate
- Sol fisiologica 250 ml x 2
- Glucosio 5% 50 ml x 1
- Sondini aspirazione 6-10-14
- S.N.G ch 14
- Sacchetto di raccolta liquidi x 1

Assistenza respiratoria:

- bombole O2 da Lt 2 portatili (ricarica);
- maschera ossigeno adulti x 2;
- maschera ossigeno pediatrica x 2;
- pallone va e vieni adulti x 1;
- pallone va e vieni pediatrico x 1;
- occhialini ossigeno x 2;
- Maschere ventilazione 0/1/2/3/4/5;
- cannuleorofarongee 00/0/1/2/3/4/5 n. 2 per misura;
- sondini aspirazione Ch 6/8/10/12/14/16/18 n. 2 per misura;
- tubo raccordo O2;
- tubi endotracheali dal n. 6 al n. 7,5 n. 1 per misura.

4. Zaini di Soccorso per le Unità di Soccorso Appiedate così composti:

- Guanti monouso (Pacco M/L);
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml;
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;

- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;
- Garze non sterili varie misure;
- Pinzette da medicazione sterili monouso;
- Kit ustioni;
- Confezione di cotone idrofilo;
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;
- Rotolo di leucoplast cm 2,5 x 5m;
- Rotoli di benda orlata alta cm 10;
- Un paio di forbici bottonute;
- Un laccio emostatico;
- Confezioni di ghiaccio pronto uso;
- Aspersore spray di ghiaccio istantaneo;
- Copertine isoterliche adulto/pediatrico;
- Pinza tiralingua;
- Sfigmomanometro aneroide con fonendoscopio;
- Pulsiossimetro digitale;
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

11. GESTIONE DEGLI INTERVENTI TRA S.O.M. C.R.I. E C.O. 118

La gestione degli interventi di natura emergenziale è da distinguersi in dipendenza della tipologia di richiesta d'intervento stesso.

In particolare sono previste n. 3 diverse tipologie di intervento:

- su richiesta dell'utenza e/o su attivazione della **S.O.M. C.R.I.**;
- su attivazione della C.O. 118;

Interventi a richiesta dell'utenza e/o su attivazione della S.O.M. C.R.I.

Gli interventi relativi alla **richiesta dell'utenza**, che può essere rivolta direttamente alle unità di soccorso appiedato, ovvero alle postazioni operative di tipo mobile, devono essere tempestivamente comunicate a mezzo radio, alla **S.O.M. C.R.I.** che provvederà ad annotare tempestivamente:

- Luogo
- Anagrafica dell'infortunato
- Codice di gravità
- Patologia prevalente

comunicandolo via filo alla C.O. 118, (che potrà essere notiziata anche a mezzo radio prima della chiamata) per l'apertura della **SCHEDA DI INTERVENTO**.

La C.O. 118, una volta aperta la **SCHEDA DI INTERVENTO**, valuterà in dipendenza della zona e della migliore fruibilità di percorso, quale postazione operativa attivare per l'intervento.

Interventi su attivazione della C.O. 118

Gli interventi relativi all'attivazione della **C.O. 118**, verranno rivolti direttamente alle postazioni operative a mezzo radio sul **Ch. 3** ovvero sul telefono di rete mobile dell'equipaggio i quali recapiti saranno messi a disposizione della centrale.

La **C.O. 118** provvederà a comunicare:

- Luogo
- Anagrafica dell'infortunato
- Codice di gravità
- Patologia prevalente

e procederà all'apertura della **SCHEDA DI INTERVENTO**.

Tutte le comunicazioni radio relative all'attivazione della postazione operativa, saranno operate sul **Ch.17** secondo i consueti protocolli operativi della **C.O. 118**, fino alla conferma operatività della postazione.

N.B.

Tutti gli spostamenti relativi al cambio di postazione degli equipaggi automontati, ovvero ogni spostamento di servizio devono in ogni caso essere comunicati alla C.O. 118, provvedendo a notificarla prima di ogni spostamento e confermando la nuova posizione all'arrivo nella nuova postazione, sul Ch. 4 di servizio.

12. IMPIEGO DEL DISPOSITIVO COME RISORSA TERRITORIALE 118

Al fine di rendere sinergico ed efficace il dispositivo di assistenza sanitaria integrata, tra C.R.I. e C.O. 118, lo stesso è da intendersi quale effettiva risorsa territoriale di emergenza sanitaria 118.

Poiché l'area di interesse sarà oggetto di intercettazione stradale su tutto il perimetro del centro storico (vedi elaborati grafici), ed in considerazione del fatto che il raggiungimento dello stesso da parte dei convenzionali mezzi di soccorso della **C.O. 118 (Charlie 1, 3 e 4)**, appare evidente che lo stesso sia inteso come principale e prioritaria risorsa da impiegare anche per la copertura delle specifiche esigenze territoriali da parte dell'utenza, che potrebbero manifestarsi nell'area di interesse e non in stretta correlazione con le manifestazioni laiche.

È previsto quindi (onde minimizzare i tempi di intervento ed ottimizzare la risposta di soccorso), che per tutte le chiamate afferenti alla **C.O. 118** e relative alle richieste di intervento non strettamente connesse alle manifestazioni, vengano attivati i mezzi di soccorso già presenti e predisposti sul posto, impegnando solo secondariamente le risorse della **C.O. 118**, che garantiranno invece copertura prioritaria per le zone limitrofe e periferiche della città.

La gestione degli interventi quale risorsa territoriale 118 saranno operati come segue:

Interventi quale risorsa territoriale della C.O. 118

Gli interventi relativi all'attivazione della **C.O. 118 quale risorsa territoriale**, verranno rivolti direttamente alle postazioni operative a mezzo telefono di rete mobile dell'equipaggio i quali recapiti saranno messi a disposizione della centrale.

La **C.O. 118** provvederà a comunicare:

- Luogo
- Anagrafica dell'infortunato
- Codice di gravità
- Patologia prevalente

e procederà all'apertura della **SCHEDA DI INTERVENTO**.

Tutte le comunicazioni radio relative all'attivazione della postazione operativa, saranno operate sul **Ch.17** secondo i consueti protocolli operativi della **C.O. 118**, fino alla conferma operatività della postazione.

N.B.

Tutti gli spostamenti relativi all'attivazione degli equipaggi d'ambulanza quale risorsa territoriale 118, devono in ogni caso essere comunicati alla S.O. C.R.I., provvedendo a notificarla prima di ogni spostamento e confermando l'arrivo nella postazione al termine dell'intervento, sul Ch. 4 di servizio.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Piano di Coordinamento, si rimanda alle disposizioni della C.O. 118 di Caltanissetta, quale autorità di gestione delle risorse sul territorio.

13. PERCORSI ED ORARI DELLA MANIFESTAZIONE

Gli orari ed i percorsi relativi all'attivazione del dispositivo di assistenza sanitaria ed allo svolgimento delle manifestazioni saranno i seguenti:

Mercoledì 12 Aprile 2017

Attivazione dalle 16,30 e fino a cessate esigenze

Percorso:

Piazza Garibaldi – Corso Umberto I – Via Re D'Italia – Largo Badia – Corso Vittorio Emanuele – Corso Umberto I – Piazza Calatafimi – Via Berengario Gaetani – Via Consultore Benintendi – Viale Conte Testasecca – Corso Vittorio Emanuele – Via XX Settembre – Corso Umberto I – Piazza Garibaldi.

Giovedì 13 Aprile 2017

Attivazione dalle 16,30 e fino a cessate esigenze

Percorso:

Piazza Garibaldi – Corso Umberto I – Via Re D'Italia – Largo Badia – Corso Vittorio Emanuele – Corso Umberto I – Via Redentore – Via Maddalena Calafato – Viale Conte Testasecca – Corso Vittorio Emanuele – Via XX Settembre – Corso Umberto I – Piazza Garibaldi.

Venerdì 14 Aprile 2017

Attivazione dalle 17,30 e fino a cessate esigenze

Percorso:

Via Signore della Città – Viale Amedeo – Via Roma – Via Presidente Mauro Tumminelli -Via Paolo Emiliani Giudici – Corso Vittorio Emanuele - Largo Badia – Via Re D'Italia – Corso Umberto I – Piazza Garibaldi – Via Camillo Genovese - Largo Pescheria - Via Roma – Viale Amedeo – Via Signore della Città.

14. RECAPITI TELEFONICI

Si riportano di seguito i recapiti telefonici dei soggetti interessati al presente Piano Integrato di Coordinamento:

- **PIAVE Nicolò** **334 6538500**
Presidente C.R.I. Comitato di Caltanissetta e Delegato C.R.I. AREA 3 (Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri)
- **PERRIEIRA Ernesto** **334 6538502**
Referente Servizi Ambulanza ed Assimilati - C.R.I. AREA 1
- **MISURACA Dr. Giuseppe** **338 6913928**
Responsabile di C.O. 118 – Caltanissetta – AG- EN
- **MICCICHE' Andrea** **388 3287514**
Tecnico Redattore del Piano Integrato di Coordinamento - C.R.I. AREA 1

15. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Piano Integrato di Coordinamento, previa visione del **Responsabile di C.O. 118 di Caltanissetta** – AG – EN, viene sottoscritto come segue:

Il Tecnico Redattore
Croce Rossa Italiana - Caltanissetta
Per. Ind. Andrea MICCICHÈ

Per presa visione ed approvazione

Il Direttore Sanitario
Azienda Sanitaria Provinciale - Caltanissetta
Dott.ssa Marcella SANTINO

Il Responsabile di C.O. 118
Caltanissetta – AG - EN
Dr. Giuseppe MISURACA

Il Presidente
Croce Rossa Italiana - Caltanissetta
Nicolò PIAVE

16. ELABORATI GRAFICI ALLEGATI

Gli elaborati grafici allegati al presente Piano, consentono una più chiara individuazione dell'area territoriale oggetto dell'intervento nonché una individuazione dettagliata del sito adibito a coordinamento radio e Posto di Soccorso Avanzato e dei percorsi interessati dall'impiego del dispositivo di assistenza sanitaria.


ELENCO ELABORATI GRAFICI:

a) Stralcio I.G.M. – Tav. 268 – III N.O.	Scala 1:25.000
b) Stralcio C.T.R. – Sezione 631090 – Caltanissetta	Scala 1:10.000
c) Stralcio Aerofotogrammetrico Caltanissetta	Scala 1:4.000
d) Stralcio Aerofotogrammetrico “Villa Cordova”	Scala metrica
e) Particolare circuito Noria P.S.A.	Scala metrica
f) Stralcio particolare quotato P.S.A.	Scala 1:100
g) Particolare distribuzione interna P.S.A. in assonometria	Scala 1:50
h) Particolare P.S.A. – Distribuzione e Lay-Out attrezzature	Scala 1:50
i) Tavola 12.04.2017 (Mercoledì) – Equipaggi e Squadre Appiedate	Scala metrica
j) Tavola 13.04.2017 (Giovedì) – Equipaggi e Squadre Appiedate	Scala metrica
k) Tavola 14.04.2017 (Venerdì) – Equipaggi e Squadre Appiedate	Scala metrica




CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS

STRALCIO I.G.M. - TAV. N. 268 III N.O.
CALTANISSETTA
SCALA 1:25.000




INDIVIDUAZIONE DELL'AREA
DI INTERESSE DELL'INTERVENTO





CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS

STRALCIO C.T.R. - SEZIONE N. 631090
CALTANISSETTA
SCALA 1:10.000



INDIVIDUAZIONE DELL'AREA
DI INTERESSE DELL'INTERVENTO

3'00"
36 000

37 000

14° 04'00"

38






CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS

STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO
CALTANISSETTA

SCALA 1:4.000



INDIVIDUAZIONE
DELL'AREA DI INTERESSE
DELL'INTERVENTO






CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS


STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO
CON INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI
COLLOCAZIONE DEL P.S.A.

SCALA METRICA



LEGENDA

-  Posto di Soccorso Avanzato
-  Sala Operativa Mobile
-  Postazione Automedica
-  Postazione Motomedica
-  Supporto Telecomunicazioni
-  Tratto stradale dedicato all'ingresso al P.S.A.
-  Tratto stradale sottoposto a divieto di sosta con rimozione
-  Percorso Mezzi di Soccorso in ingresso al P.S.A.
-  Percorso pedonale Ingresso/Uscita di servizio






CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS


PARTICOLARE DELL'AREA DEL P.S.A.
CON INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI
NORIA DEI MEZZI DI SOCCORSO

SCALA METRICA



LEGENDA

- PSA** Posto di Soccorso Avanzato
- SOM** Sala Operativa Mobile
- AM** Postazione Automedica
- M-I** Postazione Motomedica
- TLC** Supporto Telecomunicazioni
- Tratto stradale dedicato all'ingresso al P.S.A.
- Tratto stradale sottoposto a divieto di sosta con rimozione
- Percorso Mezzi di Soccorso in ingresso al P.S.A.
- Percorso pedonale Ingresso/Uscita di servizio
- Noria di ingresso Mezzi di Soccorso per il P.S.A.
- Noria di uscita Mezzi di Soccorso dal P.S.A.










CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS

STRALCIO DEL PARTICOLARE DEL
P.S.A. QUOTATO
SCALA 1:100

PSA

TLC


SOM





CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS


PARTICOLARE DEL P.S.A.
DISTRIBUZIONE INTERNA
IN VISTA ASSONOMETRICA
Scala 1:50






CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS

PIANTA PARTICOLARE DEL P.S.A.
DISTRIBUZIONE INTERNA
E LAY-OUT ATTREZZATURE
SCALA 1:50




Ingresso/Uscita P.S.A.





Ingresso/Uscita P.S.A.

LEGENDA

- 1 Tavolo postazione
- 2 Sedie
- 3 Registro P.S.A.
- 4 Lampada visita
- 5 Lettiga
- 6 Rialzo/Gradini Lettiga
- 7 Separè Mobili
- 8 Carrello Emergenza Attrezza
- 9 Aspiratore chirurgico Port.le
- 10 Defibrillatore Manuale/Semiautomatico
- 11 Alibox (taglienti e pungenti)
- 12 Monitor Multiparametrico
- 13 Bombola O2 + Kit Ossiterapia
- 14 Pallone Autoespansibile
- 15 Brandine Campali
- 16 Contenitore monouso rifiuti sanitari



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS
MERCOLEDÌ 12/04/2017


 Codice Radio "208"	POSTAZIONE I^ Largo Badia II^ Piazza Garibaldi	Aut. _____ Socc. _____ Socc. _____/II.VV.
 Codice Radio "209"	POSTAZIONE I^ Collegio II^ Via Elena III^ Via Crispi	Aut. _____ Socc. _____ Socc. _____/II.VV.
 Codice Radio "MIKE 1"	POSTAZIONE Posto di Soccorso Avanzato	Aut. _____ Socc. _____
 Codice Radio "ALPHAMIKE"	POSTAZIONE Posto di Soccorso Avanzato	Aut. _____ Socc. _____
 Codice Radio "SIERRA 1"	TRATTO COPERTO Da: V.le Margherita A: Collegio Da: Via Crispi A: C.so Umberto I	Cp. Sq. _____ Socc. _____ Socc. _____ Socc. _____
 Codice Radio "SIERRA 2"	TRATTO COPERTO Da: Collegio A: Via B. Gaetani	Cp. Sq. _____ Socc. _____ Socc. _____ Socc. _____
 Codice Radio "SIERRA 3"	TRATTO COPERTO Da: Via C. Benintendi A: Viale C. Testasecca Da: Viale C. Testasecca A: Benetton	Cp. Sq. _____ Socc. _____ Socc. _____ Socc. _____
 Codice Radio "SIERRA 4"	TRATTO COPERTO Da: Benetton A: Largo Badia	Cp. Sq. _____ Socc. _____ Socc. _____ Socc. _____
 Codice Radio "SIERRA 5"	TRATTO COPERTO Da: Collegio A: Largo Badia	Cp. Sq. _____ Socc. _____ Socc. _____ Socc. _____

CODICI DI URGENZA S.U.E.S. I18 - SICILIA

	00		01
	02		03

CODICI DI PATOLOGIA

1	Traumatico	6	Neoplastico
2	Cardiocircolatorio	7	Intossicazione
3	Respiratorio	8	Metabolica
4	Neurologico	19	Altra Patologia
5	Psichiatrico	20	Patologia non identificata



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS
GIOVEDÌ 13/04/2017


 Codice Radio "208"	POSTAZIONE I^ Largo Badia II^ Piazza Garibaldi	Aut. _____ Socc. _____ Socc. _____/II.VV.
 Codice Radio "209"	POSTAZIONE I^ Collegio II^ Via Elena III^ Via Crispi	Aut. _____ Socc. _____ Socc. _____/II.VV.
 Codice Radio "MIKE 1"	POSTAZIONE Posto di Soccorso Avanzato	Aut. _____ Socc. _____
 Codice Radio "ALPHAMIKE"	POSTAZIONE Posto di Soccorso Avanzato	Aut. _____ Socc. _____
 Codice Radio "SIERRA 1"	TRATTO COPERTO Da: V.le Margherita A: Collegio Da: Via Crispi A: C.so Umberto I	Cp. Sq. _____ Socc. _____ Socc. _____ Socc. _____
 Codice Radio "SIERRA 2"	TRATTO COPERTO Da: Collegio A: Piazza Capuana	Cp. Sq. _____ Socc. _____ Socc. _____ Socc. _____
 Codice Radio "SIERRA 3"	TRATTO COPERTO Da: Piazza Capuana A: Nodo Grazia Da: Nodo Grazia A: Benetton	Cp. Sq. _____ Socc. _____ Socc. _____ Socc. _____
 Codice Radio "SIERRA 4"	TRATTO COPERTO Da: Benetton A: Largo Badia	Cp. Sq. _____ Socc. _____ Socc. _____ Socc. _____
 Codice Radio "SIERRA 5"	TRATTO COPERTO Da: Collegio A: Largo Badia	Cp. Sq. _____ Socc. _____ Socc. _____ Socc. _____

CODICI DI URGENZA S.U.E.S. I18 - SICILIA

	00		01
	02		03

CODICI DI PATOLOGIA

1	Traumatico	6	Neoplastico
2	Cardiocircolatorio	7	Intossicazione
3	Respiratorio	8	Metabolica
4	Neurologico	19	Altra Patologia
5	Psichiatrico	20	Patologia non identificata



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS
VENERDÌ 14/04/2017

 Codice Radio "208"	POSTAZIONE ----- ----- -----	EQUIPAGGIO: Aut. ----- Socc. ----- Socc. -----
 Codice Radio "209"	POSTAZIONE I^ Grad. Abruzzi II^ Camera di Commercio	EQUIPAGGIO: Aut. ----- Socc. ----- Socc. -----
 Codice Radio "SIERRA 1"	TRATTO COPERTO Da: Viale Amedeo A: Via Roma	SQUADRA: Cp. Sq. Lacagnina I. (PP.) Socc. ----- Socc. -----
 Codice Radio "SIERRA 2"	TRATTO COPERTO Da: Via Roma A: Largo Badia	SQUADRA: Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. -----
 Codice Radio "SIERRA 3"	TRATTO COPERTO Da: Largo Badia A: C/so Umberto I	SQUADRA: Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. -----
 Codice Radio "SIERRA 4"	TRATTO COPERTO Da: C/so Umberto I A: Largo Pescheria	SQUADRA: Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. -----

CODICI DI URGENZA S.U.E.S. I18 - SICILIA

 00	 01
 02	 03

CODICI DI PATOLOGIA

1	Traumatico	6	Neoplastico
2	Cardiocircolatorio	7	Intossicazione
3	Respiratorio	8	Metabolica
4	Neurologico	19	Altra Patologia
5	Psichiatrico	20	Patologia non identificata