

# CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS



**Comune di Caltanissetta**



**Azienda Sanitaria Provinciale  
di Caltanissetta**

**SERVIZIO URGENZA EMERGENZA SANITARIA**

**Centrale Operativa 118**

**CALTANISSETTA - AG - EN**



**PIANO DI SOCCORSO SANITARIO  
CELEBRAZIONI**

**SETTIMANA SANTA 2018**

**Pianificazione Operativa per le celebrazioni Pasquali del 28, 29 e 30 Marzo 2018  
relative alle processioni del Mercoledì, Giovedì e Venerdì Santo**

[www.cri.it](http://www.cri.it)

[www.cricaltanissetta.it](http://www.cricaltanissetta.it)

Croce Rossa. Persone in prima persona.

Sede Leg.: Viale della Regione, 1  
Autoparco e Sede Op.: Via Piave  
93100 Caltanissetta  
P.IVA e C.F. 01922310857  
Tel 093425999 – Fax 09341936053  
[a3@cricaltanissetta.it](mailto:a3@cricaltanissetta.it)

# **PIANO DI SOCCORSO SANITARIO CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA 2018**

## **Premessa:**

La **Settimana Santa di Caltanissetta** è un evento tradizionale che si ripete da secoli durante la settimana che precede la Pasqua nel centro storico di Caltanissetta.

Essa si compone di varie manifestazioni religiose che si concatenano l'un l'altra, dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua.

L'avvenimento attira ogni anno in città migliaia di turisti, per l'importanza e la tradizione che porta con sé, costituendo in questa maniera un **“GRANDE EVENTO”** ove la pianificazione della straordinaria assistenza sanitaria richiesta prevede l'impiego sinergico della locale **Croce Rossa Italiana**, il **Servizio di Urgenza ed Emergenza Sanitaria 118 – Centrale Operativa di Caltanissetta – EN – AG**, l'**Azienda Sanitaria Provinciale 2** ed il **Comune di Caltanissetta**.

Tale pianificazione è redatta in ossequio alla necessità di risposta delle eventuali esigenze emergenziali sia relative al massivo afflusso di fedeli che si prevede, sia in relazione alla necessità di garantire la copertura delle esigenze (urgenze mediche) di natura territoriale connesse alla vastità d'area interessata dall'evento laico-religioso.

*Pianificazione  
Operativa per le  
celebrazioni  
Pasquali del 28,  
29 e 30 Aprile  
2018 relative  
alle processioni  
del Mercoledì,  
Giovedì e  
Venerdì Santo*

## **Riferimenti normativi, significato e scopo del presente documento:**

Scopo del presente documento è quello di redigere una Pianificazione Operativa del Dispositivo di Assistenza Sanitaria che si intende attuare mediante l'intervento della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, della Centrale Operativa 118 di Caltanissetta – AG – EN, dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 2 di Caltanissetta ed il Comune di Caltanissetta.

Il presente documento, è stato elaborato sulla scorta delle esperienze maturate negli anni precedenti, quali il dispositivo attivato tra C.R.I. e C.O. 118 di Caltanissetta in occasione dell'evento "**Apertura della Porta Santa 2015**" e negli ultimi impieghi dello stesso nelle "**Celebrazioni della Settimana Santa negli anni 2016 e 2017**" di cui questo piano, ne rappresenta una rielaborazione migliorata ed implementata sulle particolari esigenze d'impiego operativo.

Il Piano è stato sviluppato in accordo con la direttiva del Dipartimento della Protezione Civile, denominata "**Linee guida sulla organizzazione sanitaria in caso di catastrofi sociali**", nonché in ossequio alle direttive emanate dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e contenute nelle **note prot. DPC/EME/41948 del 28/05/2010 e prot. DPC/VOL/46576 del 02/08/2011**, nonché **dell'accordo Stato/Regioni n° 91 del 05/08/2014**.

Non ultimo, in accordo con il DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 – "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" che prevede la promozione della **sicurezza integrata** quale insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza, per il benessere delle comunità territoriali.

In particolare, Il processo di elaborazione del Piano di soccorso sanitario relativo all'evento è stato articolato attraverso:


- **Analisi dei fattori di rischio propri dell'evento;**
- **Analisi delle variabili legate all'evento (numero dei partecipanti, spazio, durata nel tempo);**
- **Quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio;**
- **Individuazione delle problematiche logistico/organizzative emergenti che caratterizzano l'ambiente dove si svolge l'evento.**

Poiché l'evento in questione è classificato come "programmato e/o organizzato che richiama un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, Istituzioni pubbliche" di cui alla definizione del **punto 1.a) dell'accordo Stato/Regioni n° 91 del 05/08/2014**, si è proceduto alla identificazione del livello di rischio applicando i punteggi riportati nella Tabella (**Allegato A1**) del medesimo accordo, ottenendo un "**Livello di Rischio MODERATO/ELEVATO**" per il quale, al fine di predisporre le risorse adeguate per il soccorso si è fatto riferimento alle tabelle relative all'**Algoritmo di Maurer**, sottoponendo il presente Piano all'esame ed alla valutazione del **Servizio di Emergenza Territoriale 118**.

La pianificazione di emergenza prevede l'adozione di tutte le misure di salvaguardia della popolazione (in riferimento all'assistenza sanitaria e sociale e con particolare riguardo alle persone con ridotta autonomia ed ai minori), l'assistenza alle persone smarrite ed il continuo controllo del regolare svolgimento delle manifestazioni e delle scaturenti attività di prevenzione. L'azione degli enti coinvolti nel presente Piano di Soccorso si svolgerà in sinergia con le altre Forze Istituzionali preposte a rendere efficiente ed efficace la strutturazione degli interventi relativi alla prevenzione ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza nel corso dello svolgimento delle celebrazioni.

Il dispositivo di assistenza sanitaria prevede l'impiego di una **Sala Operativa** in sede fissa, di una **Unità Mobile di Strada** e di un **Posto di Soccorso Avanzato**, oltre che dei consueti mezzi di soccorso e veicoli logistico-operativi, nonché di personale ed attrezzature da parte della C.R.I., mentre per quanto concerne la Centrale Operativa 118 di Caltanissetta interverrà mediante la Centrale Operativa territorialmente competente, i relativi Operatori di Centrale.

Nel **SOMMARIO** in appresso riportato vengono suddivisi i punti di cui il presente piano si compone, ai quali si rimanda per una migliore comprensione.



## SOMMARIO

1. <b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TEMPORALE</b> .....	6
2. <b>PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO ED INTERCETTAZIONE</b>	
<b>STRADALE</b> .....	7
3. <b>RISORSE UMANE</b> .....	16
4. <b>AUTOMEZZI IMPIEGATI</b> .....	17
5. <b>STRUTTURE UTILIZZATE</b> .....	18
6. <b>P.S.A. POSTO DI SOCCORSO AVANZATO</b> .....	21
7. <b>SALA OPERATIVA C.R.I. CALTANISSETTA</b> .....	23
8. <b>S.O.M. C.R.I. - COLLEGAMENTI RADIO, SISTEMI DI RICE-TRASMISSIONE E</b>	
<b>FREQUENZE OPERATIVE</b> .....	27
9. <b>POSTAZIONI OPERATIVE DI SERVIZIO</b> .....	28
10. <b>EQUIPAGGI AUTOMONTATI E SQUADRE APPIEDATE</b> .....	39
11. <b>DOTAZIONI ED ATTREZZATURE</b> .....	46
12. <b>GESTIONE DEGLI INTERVENTI TRA S.O.M. C.R.I. E C.O. 118</b> .....	48
13. <b>IMPIEGO DEL DISPOSITIVO COME RISORSA TERRITORIALE 118</b> .....	50
14. <b>PERCORSI ED ORARI DELLE MANIFESTAZIONI</b> .....	51
15. <b>RECAPITI TELEFONICI</b> .....	52
16. <b>SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO INTEGRATO</b> .....	53
17. <b>ELABORATI GRAFICI ALLEGATI</b> .....	52

## 1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TEMPORALE

L'area oggetto di intervento in cui il dispositivo di assistenza sanitaria verrà impiegato è inquadrata in una porzione di maggiore estensione del centro storico Nisseno.

Più precisamente l'area interessata riguarderà la Piazza Garibaldi comprendendo l'intersezione viaria tra il Corso Vittorio Emanuele ed il Corso Umberto I, estendendosi a NORD fino alla Via Maddalena Calafato/Piazza Capuana, a SUD con il Viale Regina Margherita (tratto iniziale), ad EST con Largo Badia e Via Re D'Italia e ad OVEST sempre con Via Maddalena Calafato/Viale Conte Testasecca, intersecando il tratto iniziale della Via Elena.

Ancorché la Settimana Santa interessi i sette giorni precedenti la Pasqua, il presente piano fa riferimento ad un dispositivo di assistenza sanitaria previsto per i giorni in cui le maggiori manifestazioni raggruppano un maggior afflusso di fedeli.

In particolare, l'inquadramento temporale è da riferirsi ai giorni 28, 29 e 30 Marzo 2018, relativamente alle processioni del Mercoledì, Giovedì e Venerdì Santo distinte come segue:

- Mercoledì 28 Marzo – processione Varicedde;
- Giovedì 29 Marzo – processione Vare;
- Venerdì 30 Marzo – processione del Cristo Nero.

Per una migliore comprensione dell'esatta estensione territoriale che interesserà l'evento si rimanda agli elaborati tecnici allegati al presente piano.

## **2. PERIMETRAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO ED INTERCETTAZIONE STRADALE**

L'area oggetto di intervento, come anticipato nel paragrafo precedente è estesa per la maggior porzione del centro storico ed interessa le aree più limitrofe a NORD, SUD, OVEST ed EST che conducono all'esterno del centro storico e verso le aree periferiche.

Tutte le zone perimetrali e limitrofe all'area interessata dall'evento saranno oggetto di intercettazione stradale mediante sbarramenti movibili opportunamente collocati dal Comando di Polizia Municipale che provvederà, mediante i VV.UU. anche al presidio continuativo degli stessi onde consentirne l'attraversamento eventualmente necessario ai mezzi di soccorso.

Di seguito si riportano i punti di intercettazione stradale relativi alle giornate di Mercoledì, Giovedì e Venerdì:

### **MERCOLEDÌ 28.03.2018 – VARICEDDE**

#### **ZONA NORD - (Ortofoto 1.1)**

- Via Redentore / Corso Umberto I;

#### **ZONA EST - (Ortofoto1.2)**

- Via Redentore / Via Vespri Siciliani;
- Via Vespri Siciliani / Largo Badia;
- Via Medaglie D'Oro / Corso Vittorio Emanuele;
- Via Camillo Genovese / Via Paolo Emiliani Giudici;

### ZONA SUD - (Ortofoto1.3)

- Via Francesco Crispi / Via Niscemi;
- Via XX Settembre / Viale Regina Margherita / Corso Umberto I;
- Via Medaglie D'Oro / Corso Vittorio Emanuele;

### ZONA OVEST - (Ortofoto1.4)

- V.le Conte Testasecca / Via Regina Elena;
- Viale Conte Testasecca / Corso Vittorio Emanuele;



Ortofoto 1.1





**Ortofoto 1.4**

**GIOVEDÌ 29.03.2018 – VARE**

**ZONA NORD (Ortofoto2.1)**

- Via Redentore / Via Maddalena Calafato;
- Via Redentore / Via Messina;

**ZONA EST (Ortofoto2.2)**

- Via Vespri Siciliani / Largo Badia;
- Via Medaglie D'Oro / Corso Vittorio Emanuele;
- Via Pugliese e Giannone / Via Paolo Emiliani Giudici;

### ZONA SUD (Ortofoto2.3)

- Via Francesco Crispi / Via Niscemi;
- Via XX Settembre / Viale Regina Margherita / Corso Umberto I;

### ZONA OVEST (Ortofoto2.4)

- Via P. M. Rosso di San Secondo / V.le Conte Testasecca / Via Maddalena Calafato;
- Via Sallemi / Viale Conte Testasecca;
- Viale Conte Testasecca / Via Regina Elena
- Via C.B. Conte di Cavour / Via Piazza Armerina;



Ortofoto2.1









### 3. RISORSE UMANE

Il dispositivo di assistenza sanitaria, come anticipato in premessa prevede l'impiego di personale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ed il congiunto impiego di personale della **C.O. 118 di Caltanissetta AG – EN**.

In particolare, **la C.R.I.** dispiegherà:

- Logisti e personale tecnico (Autisti mezzi operativi e tecnici);
- Autisti Soccorritori e Soccorritori qualificati accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alla defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;
- Motociclisti Soccorritori qualificati accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alla defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;
- Volontari quali tecnici/logisti per il presidio ed il funzionamento del P.S.A. ed a supporto del personale medico CRI.
- Volontarie appartenenti al proprio Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. ad integrazione delle squadre appiedate, costituenti squadre infermieristiche;
- Operatori Radio di Sala Operativa dislocati presso la **S.O. C.R.I. Caltanissetta** opportunamente attivata con sede fissa presso l'autoparco di Via Piave ed una Unità Mobile di Strada, dislocata in prossimità della Via J.F. Kennedy nei pressi del sottopassaggio tra questa e la Via Consultore Benintendi;
- Unità di soccorso appiedate così composte:
  - a) Soccorritore Capo Squadra accreditato con la locale C.O. 118 ed abilitato alle defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;
  - b) I° Soccorritore qualificato abilitato al B.L.S.
  - c) II° Soccorritore qualificato abilitato al B.L.S.
  - d) III° Volontario C.R.I. in supporto

La **C.O. 118 Caltanissetta AG – EN**, impiegherà:

- proprio Responsabile di **C.O. 118 – Anestesista Rianimatore Dr. MISURACA Giuseppe**;
- Coordinatore Infermieristico di **C.O. 118 – Dott. S.I. Alaimo Calogero**;
- propria Centrale Operativa con Operatori di Centrale, interessando il personale in servizio nei giorni 28, 29 e 30.03.2018 dalle ore 20.00 alle ore 08,00 (turno notturno);

#### **4. AUTOMEZZI IMPIEGATI**

Il dispositivo di assistenza sanitaria, prevede l'impiego di automezzi logistico-operativi e di soccorso della **Croce Rossa Italiana di Caltanissetta**, ove presterà servizio anche personale Medico in servizio volontario C.R.I..

In particolare si prevede l'utilizzo dei seguenti automezzi:

- Autocarro operativo FIAT DOBLÒ CARGO – Targa CRI A207A;  
(Autocarro promiscuo con due posti in cabina, furgonato per il trasporto di cose)
- Autoveicolo operativo FIAT PANDA 4X4 - Targa CRI A788A;  
(Autoveicolo operativo leggero per il trasporto di personale e cose dotato di gancio di traino e sistema di connessione elettrica munito di trazione integrale manuale 4x4)
- Autoveicolo trasporto persone FIAT SCUDO COMBINATO - Targa CRI A208A;  
(Autoveicolo operativo leggero per il trasporto di personale)
- Autocarro trasporto specifico - FIAT DUCATO ELEVOX - Targa CRI 410AE;  
(Autoveicolo operativo medio per il trasporto di personale e funzioni di Sala Operativa Mobile e supporto logistico per radiotrasmissioni e TLC);
- Automedica RENAULT LAGUNA SPORTOUR - Targa CRI 445AD;

Autoveicolo di soccorso dotato di:

- a) Barra di emergenza multifunzione acustico/visiva;
  - b) Zaino di Rianimazione equipaggiato secondo protocollo C.O. 118;
  - c) Zaino di Soccorso equipaggiato secondo protocollo C.O. 118;
  - d) Defibrillatore manuale con monitor e funzione di stampa del tracciato ECG;
  - e) Bombola di O<sub>2</sub> portatile da Lt. 2 munita di riduttore di pressione ed erogatore con regolatore di flusso;
  - f) Inverter di Corrente DC/AC per l'alimentazione di elettromedicali in rete 220V – AC;
- Ambulanza tipo MSA – FIAT DUCATO 16 - Targa CRI 308AF;  
(Equipaggiata secondo protocollo C.O. 118 per mezzi MSA)
  - Ambulanza tipo MSA – FIAT DUCATO 16 - Targa CRI 457AE;  
(Equipaggiata secondo protocollo C.O. 118 per mezzi MSA)
  - Motomedica PIAGGIO X9 - Targa CRI 1103;

Motoveicolo di soccorso due posti, dotato di:

- a) Zaino di Rianimazione equipaggiato secondo protocollo C.O. 118;
- b) Defibrillatore manuale con monitor e funzione di stampa del tracciato ECG;
- c) Bombola di O<sub>2</sub> portatile da Lt. 2 munita di riduttore di pressione ed erogatore con regolatore di flusso;

## 5. STRUTTURE UTILIZZATE

Al fine di supportare le attività logistico/operative e l'implementazione di un **Posto di Soccorso Avanzato** allestito all'interno dell'articolazione di più strutture campale, il dispositivo si avvarrà degli spazi del "sottopassaggio" compreso tra la Via J.F. Kennedy e la Via Consultore Benintendi / Piazza Mercato.

L'impiego di tale sito, è stato concesso dall'Amministrazione Comunale di Caltanissetta, giusta autorizzazione rilasciata dalla **Direzione II Lavori Pubblici – Unità Organizzativa n. 5 dell'Ufficio Tecnico Comunale di Caltanissetta.**

L'area "sottopassaggio" individuerà lo snodo logistico/operativo e sanitario del dispositivo di intervento, nonché il centro di collocazione del Posto di Soccorso Avanzato.

L'accesso all'area sottopassaggio avverrà con transito pedonale e carrabile dall'Ingresso "Via J.F. Kennedy" ed esclusivamente pedonale dagli accessi limitrofi "Viale Conte Testasecca".

Detti accessi all'area verranno costantemente presidiati da personale Volontario C.R.I.; particolare attenzione sarà prestata all'accesso carrabile di Via J. F. Kennedy, dove avverrà l'ingresso/uscita dei mezzi di soccorso da e per il **P.S.A.**

In tale circostanza, secondo intercorsi accordi intrapresi con il locale Comando di Polizia Municipale, il personale C.R.I. posto a presidio dei varchi di ingresso di Via J.F. Kennedy, provvederà a segnalare ed intercettare il traffico veicolare onde consentire il transito, le manovre e gli ingressi ai veicoli di soccorso in emergenza.

Il sito, configurato come centro comando del dispositivo, comprenderà:

- n. 1 Posto di Soccorso Avanzato in struttura campale attendata;
- n. 1 Sala Operativa Mobile autocarrata con funzioni TLC;
- n. 1 Gruppo Logistico/Operativo dislocata in Unità di Strada .

All'interno del **Posto di Soccorso Avanzato** opererà personale del Volontario C.R.I. svolgendo attività di presidio ed accettazione, mentre il personale del Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. unitamente ai Medici C.R.I., garantiranno la copertura delle prestazioni sanitarie avanzate (assistenza sanitaria farmacologico/strumentale)

La **Sala Operativa Mobile**, costituirà il punto di raccordo della maglia radio tra gli equipaggi e le squadre operative e la Sala Operativa Caltanissetta, che, mediante apparecchi di ricetrasmissione di tipo portatile e postazione fissa ed avvalendosi di personale di **Sala Operativa** su Unità Mobile, garantirà i collegamenti radio su due diverse frequenze radio più una frequenza di scorta.

Nello stesso sito, ove si collocherà la **S.O.M.** si individuerà un'area da adibire a **Supporto Tecnico/Logistico e TLC**, prevedendo l'impiego di una MASTERTENT quale deposito logistico per l'attrezzatura sanitaria (presidi per trattamento trauma) per gli eventuali reintegri delle ambulanze al fine di garantire la completa ed immediata operatività delle ambulanze impiegate nel dispositivo.

Tutto il sito dispone di idonei servizi igienici dotati di antibagno.

Per una migliore comprensione circa l'esatta ubicazione del **P.S.A.**, della **S.O.M. C.R.I.** e del **Supporto TLC** si rimanda all'elaborato grafico in appresso riportato.



**S.O.M. C.R.I. e P.S.A. – Sala Operativa Mobile e Posto di Soccorso Avanzato (Sottopassaggio Via J.F. Kennedy)**

Per il trattamento degli infortunati è individuato quale principale Presidio Ospedaliero di riferimento, l'Ospedale Civile "P.O. S. Elia" di Caltanissetta – Struttura Completa – Medicina e Chirurgia Accettazione Urgenza (**M.C.A.U.**), che, per il maggior afflusso di utenza previsto nel Comune per tale evento, di concerto con la C.O. 118 di Caltanissetta, porterà il livello di allerta della struttura, da "NORMALE" a "LIVELLO DI ATTENZIONE".

#### **6. P.S.A. – POSTO DI SOCCORSO AVANZATO**

Il Posto di Soccorso Avanzato verrà allestito all'interno mediante l'impiego articolato di una n. 2 strutture campale del tipo attendata mediante l'impiego di una tenda del Ministero dell'Interno – Mod. P.I. 88, e n. 2 MASTERTEND.

Tale struttura sarà articolata mediante una MASTERTEND a base quadrata che costituirà l'ingresso / disimpegno del P.S.A., una MASTERTEND a base rettangolare che costituirà la zona filtro tra le due tende, e n. 2 Mod. P.I. 88 rispettivamente adibite ad area Urgenza / Emergenza collocata in posizione frontale rispetto all'ingresso e, da un'accettazione / osservazione collocata in posizione laterale all'area filtro.

Tali strutture separate, consentiranno una migliore gestione degli interventi, settorializzando le aree di lavoro e garantendo privacy e protezione a ciascuno degli utenti occupanti.

All'interno dell'area accettazione / osservazione, sarà installata una radio, collegata sul canale convenzionale di servizio, che ne consentirà il collegamento alla maglia radio dell'intero dispositivo di assistenza.

All'interno della struttura troveranno sede le attrezzature, i presidi sanitari, gli elettromedicali ed un corredo farmacologico approvato dalla C.O. 118 di Caltanissetta.

L'attrezzatura prevista per l'allestimento, il completamento ed il funzionamento del P.S.A., è quella di seguito riportata:

- Tavolo postazione
- Sedie
- Registro P.S.A.
- Lampada visita
- Lettiga
- Rialzo/Gradini Lettiga
- Separè Mobili
- Carrello Emergenza Attrezzato
- Aspiratore chirurgico Portatile
- Defibrillatore Manuale/Semiautomatico
- Alibox (taglianti e pungenti)
- Monitor Multiparametrico
- Bombola O2 + Kit Ossiterapia
- Pallone Autoespansibile
- Brandine Campali
- Contenitore monouso rifiuti sanitari

Al **P.S.A.** accederanno tutti i mezzi di soccorso che eseguiranno interventi di assistenza per i quali è prevista una immediata consulenza medica ovvero tutta l'utenza appiedata che, in autonomia, conservando le funzioni di deambulazione, riterrà necessaria una consulenza medica.

Il circuito di accesso per i mezzi di soccorso al P.S.A. avverrà mediante l'ingresso carrabile di **Via J.F. Kennedy**, dal quale i veicoli in emergenza procederanno in senso di marcia verso il P.S.A., ed eseguendo una NORIA singola, fermandosi in prossimità del P.S.A. ove provvederà a sgomberare il ferito presso l'area di primo trattamento ed emergenziale.

In caso di avvicendamento di mezzi di soccorso in emergenza, il mezzo scarico dovrà prestare attenzione e garantire la precedenza al veicolo che giunge, al fine di minimizzare i tempi di intervento ed ottimizzare la celerità del servizio.

Le strutture campali Mod. P.I. 88 del P.S.A. saranno realizzate scondo il seguente schema di montaggio:




Figura 7. Schema di montaggio

## 7. SALA OPERATIVA C.R.I. CALTANISSETTA

La Sala Operativa CRI Caltanissetta, costituirà il centro di Comando e Controllo dell'intero dispositivo di assistenza sanitaria.

La sala, dispone delle più recenti tecnologie inerenti i sistemi di ricezione dati e dispatch, mappatura del target di intervento con sistema di geo-localizzazione satellitare

ed un apparato di tracciamento satellitare dei veicoli di soccorso e delle squadre appiedate.

Inoltre la sala dispone dei seguenti di apparati radio:

- di tipo fisso;
- di tipo portatile;
- sistema di collegamento al ponte radio C.R.I. sui canali **Ch.5** con frequenza **(173.300 Mhz - ponte 168.700 Mhz)**, **Ch.17** **(173.312,5 Mhz - ponte 168.712,5 Mhz)** ed un canale di scorta **Ch.2** **(172.000 Mhz - ponte 167.400 Mhz)**

la sala, oltre a costituire il punto nevralgico di coordinamento operativo e tecnologico, svolgerà le funzioni di struttura intermedia tra la C.O. 118 ed i mezzi di soccorso e le risorse sanitarie predisposte nel presente piano di soccorso.

Tutti i mezzi di soccorso disporranno di Apparati Radio di tipo veicolare e di tipo portatile, ad eccezione della Motomedica che disporrà di n. 2 apparati radio portatili cinturabili, al fine di garantire ad ogni mezzo di soccorso, il collegamento sui due canali **Ch.5** e **Ch. 17** con la **S.O.**

Il Posto di Soccorso Avanzato disporrà di un apparato radio portatile in uso al responsabile P.S.A., Medico C.R.I..

Il **Ch.17** **(173.312,5 Mhz - ponte 168.712,5 Mhz)** costituirà frequenza convenzionale di emergenza, mentre il **Ch.5** con frequenza **(173.300 Mhz - ponte 168.700 Mhz)**, costituirà frequenza di servizio per le comunicazioni operative e di servizio non di emergenza.



		<b>SERVIZIO TLC MODULO MESSAGGIO</b>	<b>CROCE ROSSA ITALIANA</b>
Data: 11/05/2009	Ora: 16.30	Operatore: Cipriano	
Mezzo : via Radio		N: 137	
Da: coordinatore CRI Dicoma			
A: Capo Campo			
Per conoscenza:...			
Testo:			
si richiede l'aggiornamento delle disponibilità di posti letto, specificando			
numero di osti totali, occupati e liberi			
Si richiede inoltre l'aggiornamento delle disponibilità di coperte e			
lenzuola presenti,			
l'aggiornamento deve essere comunicato il prima possibile			
Firma Operatore:		Firma Capo Turno:	
Cipriano		Salamina	
Protocollo: 0712-09			

Per una migliore comprensione della ubicazione della Sala Operativa C.R.I. Caltanissetta, si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



**Sala Operativa C.R.I. Caltanissetta di Via Piave c/o Autoparco C.R.I. CL**

## 8. S.O.M C.R.I. - COLLEGAMENTI RADIO – TLC E SISTEMI DI RICETRASMISSIONE

Il sistema di collegamento predisposto per le comunicazioni relative all'operatività della Sala Operativa Mobile allestita per il dispositivo di assistenza, prevede l'impiego di apparati radiotrasmettenti e comunicazioni attraverso rete di fonia mobile di tipo GSM/UMTS.

In particolare è previsto l'impiego di una **Sala Operativa Mobile** denominata **S.O.M. C.R.I.** che sarà dotata di:

- apparati radio di tipo fisso;
- apparati radio di tipo portatile;
- sistema di collegamento al ponte radio C.R.I. sui canali **Ch.5** con frequenza **(173.300 Mhz - ponte 168.700 Mhz)**, **Ch.17** **(173.312,5 Mhz - ponte 168.712,5 Mhz)** ed un canale di scorta **Ch.2** **(172.000 Mhz - ponte 167.400 Mhz)**
- postazione PC portatile collegato alla rete ADSL e sistema cartografico satellitare attivo sull'area interessata dall'evento;

La **S.O.M. C.R.I.** provvederà alla gestione logistica di maglia radio relativa alle postazioni di Ambulanze, Automedica e Motomedica, nonché della gestione radio del Posto di Soccorso Avanzato per il quale è previsto l'impiego del ponte radio **C.R.I.** sul **Ch.5** con frequenza **(173.300 Mhz - ponte 168.700 Mhz)**.

## 9. POSTAZIONI OPERATIVE DI SERVIZIO

Il dispositivo di assistenza prevede la copertura di **postazioni operative di servizio di tipo fisso e postazioni di tipo mobile** per le giornate del **28 – 29**, mentre è previsto l'impiego di una sola postazione operativa mobile per il giorno **30.03.2018**.

**Impiego per le giornate del 28 e 29 Marzo 2018 - (Mercoledì e Giovedì)**

### POSTAZIONI OPERATIVE DI TIPO FISSO

#### - **P.S.A. (Posto di Soccorso Avanzato)**

Il Posto Medico Avanzato, collocato nell'area del sottopassaggio compresa tra la via J.F. Kennedy e la Via Consultore Benintento, costituirà l'unica postazione di tipo fisso avente le funzioni di Punto Medico / Infermieristico, e munito di veicoli prioritari per lo spostamento del Medico o del personale del Corpo Infermiere Volontarie con Automedica e/o Motomedica.

Tale punto svolgerà le funzioni di valutazione secondaria dell'utenza che non necessita di immediato trasferimento presso l'Ospedale Civile "P.O. S. Elia" e di area ove si potrà instaurare un trattamento terapeutico iniziale, previa visita da parte del Medico.

Presenterà inoltre un area logistico-tecnica dove verranno riposti i presidi sanitari per il trattamento del trauma, ed un area dedicata alla ricarica degli apparati radio portatili impiegati nel dispositivo.

Il P.S.A. sarà gestito da personale Volontario C.R.I. unitamente alle Infermiere Volontarie C.R.I. ed unitamente al personale Medico, ovvero in condizioni di Urgenze relative al **Cod. 3 (ROSSO)**, si avvarrà anche del supporto dalla unità **M.S.A. Charlie 4** della **C.O. 118 di Caltanissetta se opportunamente allertata tramite C.O.**

## POSTAZIONI OPERATIVE DI TIPO MOBILE

### - Postazione C.R.I. 209 (Sant'Agata al Collegio)

La postazione **C.R.I. 209(Sant'Agata al Collegio)** costituirà la prima postazione mobile assunta dall'ambulanza con targa CRI 308AF, e sarà allocata più precisamente sul Corso Umberto I all'intersezione con la via Nicolò Palmeri.

Tale postazione verrà mantenuta fino all'arrivo della testa del corteo (Ultima Cena) in prossimità della chiesa di Sant'Agata al Collegio, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso il Corso Umberto I e Via Redentore.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



**Postazione C.R.I. 209 (Sant'Agata al Collegio)**

- **Postazione C.R.I. 208 (Largo Badia)**

La postazione **C.R.I. 208 (Largo Badia)** costituirà la prima postazione mobile assunta dall'ambulanza con targa CRI 453AE, e sarà allocata più precisamente tra la Via Re D'Italia ed il Largo Badia.

Tale postazione verrà mantenuta fino all'arrivo della coda del corteo (L'Addolorata) in prossimità del Largo Badia e dopo l'esecuzione dei consueti giochi pirotecnici, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso la Via Vespri Siciliani e Via Redentore.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



**Postazione C.R.I. 208 (Largo Badia)**




- **Postazione C.R.I. 208 (Camera di Commercio)**

La postazione **C.R.I. 208 (Camera di Commercio)** costituirà la seconda postazione mobile assunta dall'ambulanza con targa CRI 453AE, e sarà allocata più precisamente tra il Corso Vittorio Emanuele e la Piazza Garibaldi.

Tale postazione verrà mantenuta fino all'arrivo della testa del corteo (L'Ultima Cena) in prossimità della chiesa Santa Maria La Nova (Cattedrale) e prima dell'esecuzione dei consueti giochi pirotecnici, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso il Largo Badia e Via Redentore, o in alternativa il Corso Umberto I e Via Redentore, o ancora il tratto d'interesse di Corso Vittorio Emanuele fino all'intersezione con Via XX Settembre.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



**Postazione C.R.I. 208 (Camera di Commercio)**

- **Postazione C.R.I. 209 (Parcheggio Piazza Marconi)**

La postazione **C.R.I. 209 (Parcheggio Piazza Marconi)** costituirà la terza postazione mobile assunta dall'ambulanza con targa CRI 308AF, e sarà allocata più precisamente sulla Via Francesco Crispi, in prossimità del Parcheggio di Piazza Marconi.

Tale postazione verrà mantenuta fino all'arrivo della coda del corteo (L'Addolorata) oltre il termine della salita di via XX Settembre, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso la Via Francesco Crispi e quindi Via Niscemi. La 209, si sposterà successivamente in coda al corteo a chiusura, scortando lo stesso fino all'arrivo in Piazza Garibaldi ove assumerà altra postazione.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



**Postazione C.R.I. 209 (Parcheggio Piazza Marconi)**

- **Postazione C.R.I. 209 (Municipio)**

La postazione **C.R.I. 209(Municipio)** costituirà la quarta ed ultima postazione mobile assunta dall'ambulanza con targa CRI 453AE, e sarà allocata più precisamente sul Corso Umberto I, in prossimità del Municipio di Palazzo del Carmine.

Tale postazione verrà mantenuta fino al completo deflusso dei fedeli ed a cessate esigenze di operatività, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso il Corso Umberto I e Via Redentore.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



**Postazione C.R.I. 209 (Municipio)**

- **Postazione Motomedica - Mike 1 (P.S.A.)**

La postazione **Motomedica** costituirà una particolare unità mobile di soccorso dislocata presso il P.S.A., e sarà impiegata per tutti gli interventi prioritari ove si richieda la presenza di attrezzatura di rianimazione nel brevissimo termine, all'interno dell'area interessata dall'evento. Tale unità non seguirà una via di fuga specifica per ciascuna delle postazioni, poiché per via della particolare mobilità e capacità di manovra, tale unità risulta il mezzo prioritario più efficace per ridurre sensibilmente i tempi di intervento dall'attivazione al raggiungimento del target.

Tale postazione verrà mantenuta fino al completo deflusso dei fedeli ed a cessate esigenze di operatività.

- **Postazione Automedica – AlphaMike (P.S.A.)**

La postazione **Automedica** costituirà una particolare unità mobile dislocata in prossimità del P.S.A., e sarà impiegata per tutti gli interventi prioritari ove si richieda la presenza di attrezzatura di rianimazione e la figura del Medico (Anestesista-Rianimatore ovvero del Medico abilitato in Emergenza o del personale del Corpo II.VV.) nel brevissimo termine, all'interno dell'area interessata dall'evento. Tale unità non seguirà una via di fuga specifica, poiché in dipendenza della effettiva esigenza di raggiungimento del target, sarà discrezione dell'Autista-Soccorritore, di concerto con la **S.O.M. C.R.I.** valutare nell'immediato il percorso più breve, e comunque il percorso più pervio per raggiungere il **target** o l'eventuale **punto di rendez-vous**.

Tale postazione verrà mantenuta fino al completo deflusso dei fedeli ed a cessate esigenze di operatività.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



### **Postazione Automedica – AlphaMike e Motomedica - Mike 1 (P.S.A.)**

#### **Impiego per la giornata del 30 Marzo 2018 - (Venerdì)**

##### **- Postazione 209 (Viale Amedeo)**

La **postazione209** relativa alle celebrazioni del Cristo Nero del venerdì assumerà posizione presso il Viale Amedeo e più precisamente tra la Via San Nicolò e la Via Stazzone. Tale postazione verrà mantenuta fin quando lo spostamento del corteo consentirà di assumere postazione presso la Camera di Commercio e mantenerla sino al completo deflusso dei fedeli ed a cessate esigenze di operatività, garantendo in questa maniera la propria via di fuga verso il Corso Vittorio Emanuele e Via Redentore.

Per una migliore comprensione dell'esatta ubicazione della postazione si rimanda all'elaborato grafico sotto riportato.



#### **Postazione 209 (Viale Amedeo)**

### **10. EQUIPAGGI AUTOMONTATI E SQUADRE APPIEDATE**

Le unità di soccorso previste per il dispositivo di assistenza sanitaria, saranno predisposte in relazione alla tipologia di intervento previsto; in particolare saranno impiegati:

- N. 2 Equipaggi di Ambulanza Tipo M.S.I.<sup>(1)</sup> con personale del Corpo II.VV. C.R.I.a bordo;
- N. 1 Equipaggio Automedica <sup>(1)</sup> con Medico Anestesista-Rianimatore ovvero Medico abilitato in Emergenza e/o personale del Corpo II.VV. C.R.I.;
- N. 1 Equipaggio Motomedica <sup>(1)</sup>
- N. 5 Unità di Soccorso appiedate munite di Zaino di Soccorso <sup>(1)</sup>.

**(1) Vedasi punti 4 e 9 per le specifiche sulle dotazioni dei mezzi di soccorso e delle attrezzature.**

Gli equipaggi dei mezzi di soccorso saranno così composti:

**Postazione Operativa 209**

- Autista Soccorritore in possesso di Patente di Servizio Cat. 5 di emergenza;
- N. 2 Soccorritori qualificati, accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alle defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;

**Postazione Operativa 208**

- Autista Soccorritore in possesso di Patente di Servizio Cat. 5 di emergenza;
- N. 2 Soccorritori qualificati, accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alle defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;

**Postazione Motomedica Mike 1**

- Motociclista-Soccorritore in possesso di Patente di Servizio Cat. 5b di emergenza;
- N. 1 Soccorritore qualificati, accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alle defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E. ovvero Medico Anestesista Rianimatore e/o Medico abilitato in Emergenza della C.O. 118;

**Postazione Automedica AlphaMike**

- Autista Soccorritore in possesso di Patente di Servizio Cat. 5 di emergenza;
- N. 2 Soccorritori qualificati, accreditati con la locale C.O. 118 ed abilitati alle defibrillazione precoce mediante utilizzo di D.A.E.;
- Medico Anestesista-Rianimatore ovvero Medico abilitato in Emergenza della C.O. 118 e/o Personale del Corpo Infermiere Volontarie C.R.I..

## 11. DOTAZIONI ED ATTREZZATURE

Le dotazioni e le attrezzature previste per il dispositivo di assistenza sanitaria, saranno predisposte in relazione alla tipologia di postazione e/o di mezzo impiegato; in particolare saranno impiegati:

1. Attrezzatura e materiali previsti dalla C.O. 118 per tutti i mezzi di soccorso di tipo M.S.I. di cui se ne riporta l'elenco:

### Materiale di protezione e utility:

- guanti monouso S/M/L;
- mascherine di protezione;
- occhiali o visiere di protezione;
- camice di protezione monouso.

### Assistenza respiratoria:

- bombole O2 da Lt 2 portatili (ricarica);
- maschera ossigeno adulti x 1;
- maschera ossigeno pediatrica x 1;
- pallone va e vieni adulti x 1;
- pallone va e vieni pediatrico x 1;
- occhialini ossigeno x 2;
- Maschere ventilazione 0/1/2/3/4/5;
- cannuleorofarongee 00/0/1/2/3/4/5 n. 2 per misura;
- sondini aspirazione Ch 6/8/10/12/14/16/18 n. 2 per misura;
- tubo raccordo O2;
- tubi endotracheali dal n. 6 al n. 7,5 n. 1 per misura.

### Assistenza cardiocircolatoria:

- deflussori x 5;
- rubinetto a 3 vie x 3;
- tamponcini per disinfezione;
- sodio cloruro 500 ml;
- soluzione glucosata 250 ml;

- siringhe ml. 1/2,5/5/10/20;
- aghi-cannula G 14/16/18/20/22 n. 2 per misura;
- conf. elettrodi adesivi monouso adulti n. 1 confezione;
- conf. elettrodi adesivi monouso pediatrici n. 1 confezione;
- rasoio per tricotomia monouso n. 1.

Materiale chirurgico e medicazione:

- buste garze sterili x 1;
- buste garze non sterili x 1;
- ghiaccio in busta istantaneo x 1;
- cerotto a nastro mis m/l x 1;
- bende per fasciatura S/M/L x 1;
- acqua ossigenata x 1;
- disinfettante iodato x 1.

Materiale per trasporto, immobilizzazione e soccorso:

- collari cervicali rigidi adulti e pediatrici varie misure;
- steccobende rigide radiotrasparenti lavabili;
- steccobende a depressione;
- lenzuola monouso per barella;
- federe monouso x cuscini;
- coperte x 1;
- traverse x 1;
- telini termici (metalline) x 1.
- Materiale vario:
- lubrificante monodose;
- sonda naso gastrica misura (22,24) n. 1 per misura;
- sacchetti graduati per raccolta liquidi organici x 2;
- siringa da 50 ml cono largo;
- ago box;
- contenitore rigido per rifiuti infetti x 1;
- contenitori per rifiuti non infetti (sacchetti) x 2.

2. Attrezzatura e materiali previsti dalla C.O. 118 per l'Automedica, di cui se ne riporta l'elenco:

Presidi Elettromedicali:

- Defibrillatore manuale con funzione monitor per ECG e stampa del tracciato;

Zaino di Rianimazione

- N. 1 manico laringoscopio
- N. 3 lama mac. 2-3-4
- Tubi O-T dal n. 6,5 al n. 8,5 x 2
- Gel e/o spray anestetico
- Pinza Magill
- Mandrino guidatubo adulti
- Guedel 1 per misura 3-4-5-6
- N. 3 siringhe da insulina
- N. 3 siringhe da 2,5 ml
- N. 3 siringhe da 5 ml
- N. 3 siringhe da 10 ml
- N. 3 siringhe da 20 ml
- N. 2 siringhe da 50 ml Luer Lock
- N. 2 siringhe da 50 ml innesto conico
- N. 3 deflussori
- N. 1 deflussori contaflusso
- Aghi cannula 14-16-18-20-22-24 x 3
- N. 1 laccio emostatico
- N. 1 cerotto di seta
- N. 5 aghi monouso sterili
- N. 2 prolunghe per pompa
- N. 4 rubinetti a tre vie
- N. 1 Air Traque
- Maschera laringea 3-4-5
- N. 2 Cateter Mount
- N. 2 Filtro antibatterico
- Garze sterili
- N. 1 pallone Ambu adulto + resevoir

- Maschere per ventilazione mis. 2-3-4-5-6
- Tracheoquik
- Guanti sterili 6,5-7-7,5-8 x 2
- Guanti monouso S-M-L
- Kit Toracentesi
- N. 1 coperta termica
- N. 1 sfigmomanometro
- N. 1 fonendoscopio
- Glucometer + Strisce reattive
- Garze sterili 10x10 cm
- Salviette medicate
- Sol fisiologica 250 ml x 2
- Glucosio 5% 50 ml x 1
- Sondini aspirazione 6-10-14
- S.N.G ch 14
- Sacchetto di raccolta liquidi x 1

Assistenza respiratoria:

- bombole O2 da Lt 2 portatili (ricarica);
- maschera ossigeno adulti x 2;
- maschera ossigeno pediatrica x 2;
- pallone va e vieni adulti x 1;
- pallone va e vieni pediatrico x 1;
- occhialini ossigeno x 2;
- Maschere ventilazione 0/1/2/3/4/5;
- cannuleorofarongee 00/0/1/2/3/4/5 n. 2 per misura;
- sondini aspirazione Ch 6/8/10/12/14/16/18 n. 2 per misura;
- tubo raccordo O2;
- tubi endotracheali dal n. 6 al n. 7,5 n. 1 per misura.

3. Attrezzatura e materiali previsti dalla C.O. 118 per la Motomedica, di cui se ne riporta l'elenco:

Presidi Elettromedicali:

- Defibrillatore semiautomatico DAE con funzione monitor per ECG;

### Zaino di Rianimazione

- N. 1 manico laringoscopio
- N. 3 lama mac. 2-3-4
- Tubi O-T dal n. 6,5 al n. 8,5 x 2
- Gel e/o spray anestetico
- Pinza Magill
- Mandrino guidatubo adulti
- Guedel 1 per misura 3-4-5-6
- N. 3 siringhe da insulina
- N. 3 siringhe da 2,5 ml
- N. 3 siringhe da 5 ml
- N. 3 siringhe da 10 ml
- N. 3 siringhe da 20 ml
- N. 2 siringhe da 50 ml Luer Lock
- N. 2 siringhe da 50 ml innesto conico
- N. 3 deflussori
- N. 1 deflussori contaflusso
- Aghi cannula 14-16-18-20-22-24 x 3
- N. 1 laccio emostatico
- N. 1 cerotto di seta
- N. 5 aghi monouso sterili
- N. 2 prolunghe per pompa
- N. 4 rubinetti a tre vie
- N. 1 Air Traque
- Maschera laringea 3-4-5
- N. 2 Cateter Mount
- N. 2 Filtro antibatterico
- Garze sterili
- N. 1 pallone Ambu adulto + resevoir
  
- Maschere per ventilazione mis. 2-3-4-5-6
- Tracheoquik
- Guanti sterili 6,5-7-7,5-8 x 2
- Guanti monouso S-M-L
- Kit Toracentesi
- N. 1 coperta termica
- N. 1 sfigmomanometro

- N. 1 fonendoscopio
- Glucometer + Strisce reattive
- Garze sterili 10x10 cm
- Salviette medicate
- Sol fisiologica 250 ml x 2
- Glucosio 5% 50 ml x 1
- Sondini aspirazione 6-10-14
- S.N.G ch 14
- Sacchetto di raccolta liquidi x 1

Assistenza respiratoria:


- bombole O2 da Lt 2 portatili (ricarica);
- maschera ossigeno adulti x 2;
- maschera ossigeno pediatrica x 2;
- pallone va e vieni adulti x 1;
- pallone va e vieni pediatrico x 1;
- occhialini ossigeno x 2;
- Maschere ventilazione 0/1/2/3/4/5;
- cannuleorofarongee 00/0/1/2/3/4/5 n. 2 per misura;
- sondini aspirazione Ch 6/8/10/12/14/16/18 n. 2 per misura;
- tubo raccordo O2;
- tubi endotracheali dal n. 6 al n. 7,5 n. 1 per misura.

4. Zaini di Soccorso per le Unità di Soccorso Appiedate così composti:

- Guanti monouso (Pacco M/L);
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml;
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;
- Garze non sterili varie misure;
- Pinzette da medicazione sterili monouso;
- Kit ustioni;
- Confezione di cotone idrofilo;
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;
- Rotolo di leucoplast cm 2,5 x 5m;

- Rotoli di benda orlata alta cm 10;
- Un paio di forbici bottonute;
- Un laccio emostatico;
- Confezioni di ghiaccio pronto uso;
- Aspersore spray di ghiaccio istantaneo;
- Copertine isothermiche adulto/pediatrico;
- Pinza tiralingua;
- Sfigmomanometro aneroido con fonendoscopio;
- Pulsiossimetro digitale;
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

5. D.A.E.: Defibrillatore in pubblica colonnina allocato in adiacenza al Palazzo del Carmine tra il Corso Umberto I ed il Corso Vittorio Emanuele.



**Postazione D.A.E. Piazza Garibaldi**

## 12. GESTIONE DEGLI INTERVENTI TRA S.O. C.R.I. CALTANISSETTA E C.O. 118

La gestione degli interventi di natura emergenziale è da distinguersi in dipendenza della tipologia di richiesta d'intervento stesso.

In particolare sono previste n. 3 diverse tipologie di intervento:

- su richiesta dell'utenza e/o su attivazione della **S.O.M. C.R.I.**;
- su attivazione della C.O. 118;

### **Interventi a richiesta dell'utenza e/o su attivazione della S.O.M. C.R.I.**

Gli interventi relativi alla **richiesta dell'utenza**, che può essere rivolta direttamente alle unità di soccorso appiedato, ovvero alle postazioni operative di tipo mobile, devono essere tempestivamente comunicate a mezzo radio, alla **S.O.M. C.R.I.** che provvederà ad annotare tempestivamente:

- **Luogo**
- **Anagrafica dell'infortunato**
- **Codice di gravità**
- **Patologia prevalente**

comunicandolo via filo alla C.O. 118, (che potrà essere notiziata anche a mezzo radio prima della chiamata) per l'apertura della **SCHEDA DI INTERVENTO**.

La C.O. 118, una volta aperta la **SCHEDA DI INTERVENTO**, valuterà in dipendenza della zona e della migliore fruibilità di percorso, quale postazione operativa attivare per l'intervento.

### **Interventi su attivazione della C.O. 118**

Gli interventi relativi all'attivazione della **C.O. 118**, verranno rivolti direttamente alla Sala Operativa C.R.I. Caltanissetta a mezzo telefono al numero di rete fissa **0934 29786**.

La **C.O. 118** provvederà a comunicare alla Sala Operativa C.R.I.:

- **Luogo**
- **Anagrafica dell'infortunato**
- **Codice di gravità**
- **Patologia prevalente**

e procederà all'apertura della **SCHEDA DI INTERVENTO**.

**Immediatamente il personale di sala, individuato il mezzo più idoneo o comunque il più vicino, provvederà ad attivare il mezzo di soccorso, comunicandone i dati via radio sul Ch. 5.**

Tutte le comunicazioni radio relative all'attivazione della postazione operativa, saranno operate sul **Ch.17** secondo i consueti protocolli operativi della **C.O. 118**, fino alla conferma operatività della postazione.

**N.B.**

**Tutti gli spostamenti relativi al cambio di postazione degli equipaggi automontati, ovvero ogni spostamento di servizio devono in ogni caso essere comunicati alla C.O. 118, provvedendo a notificarla prima di ogni spostamento e confermando la nuova posizione all'arrivo nella nuova postazione.**

### 13. IMPIEGO DEL DISPOSITIVO COME RISORSA TERRITORIALE 118

Al fine di rendere sinergico ed efficace il dispositivo di assistenza sanitaria integrata, tra C.R.I. e C.O. 118, lo stesso è da intendersi quale effettiva risorsa territoriale di emergenza sanitaria 118.

Poiché l'area di interesse sarà oggetto di intercettazione stradale su tutto il perimetro del centro storico (vedi elaborati grafici), ed in considerazione del fatto che il raggiungimento dello stesso da parte dei convenzionali mezzi di soccorso della **C.O. 118 (Charlie 1, 3 e 4)**, appare evidente che lo stesso sia inteso come principale e prioritaria risorsa da impiegare anche per la copertura delle specifiche esigenze territoriali da parte dell'utenza, che potrebbero manifestarsi nell'area di interesse e non in stretta correlazione con le manifestazioni laiche.

È previsto quindi (onde minimizzare i tempi di intervento ed ottimizzare la risposta di soccorso), che per tutte le chiamate afferenti alla **C.O. 118** e relative alle richieste di intervento non strettamente connesse alle manifestazioni, vengano attivati i mezzi di soccorso già presenti e predisposti sul posto per il tramite della Sala Operativa C.R.I., impegnando solo secondariamente le risorse della **C.O. 118**, che garantiranno invece copertura prioritaria per le zone limitrofe e periferiche della città.

La gestione degli interventi quale risorsa territoriale 118 saranno operati come segue:

#### **Interventi quale risorsa territoriale della C.O. 118**

Gli interventi relativi all'attivazione della **C.O. 118 quale risorsa territoriale**, verranno rivolti alla Sala Operativa che attiverà direttamente le postazioni operative a mezzo telefono di rete mobile dell'equipaggio i quali recapiti saranno messi a disposizione della centrale.

La **C.O. 118** provvederà a comunicare:

- **Luogo**
- **Anagrafica dell'infortunato**
- **Codice di gravità**
- **Patologia prevalente**

e procederà all'apertura della **SCHEDA DI INTERVENTO**.

Tutte le comunicazioni radio relative all'attivazione della postazione operativa, saranno operate sul **Ch.17** secondo i consueti protocolli operativi della **C.O. 118**, fino alla conferma operatività della postazione.

**N.B.**

**Tutti gli spostamenti relativi all'attivazione degli equipaggi d'ambulanza quale risorsa territoriale 118, devono in ogni caso essere comunicati dalla S.O. C.R.I., provvedendo a notificarla prima di ogni spostamento e confermando l'arrivo nella postazione al termine dell'intervento, sul Ch. 5 di servizio.**

Per quanto non espressamente riportato nel presente Piano di Coordinamento, si rimanda alle disposizioni della C.O. 118 di Caltanissetta, quale autorità di gestione delle risorse sul territorio.

## 14. PERCORSI ED ORARI DELLE MANIFESTAZIONI

Gli orari ed i percorsi relativi all'attivazione del dispositivo di assistenza sanitaria ed allo svolgimento delle manifestazioni saranno i seguenti:

### **Mercoledì 28 Marzo 2018**

**Attivazione dalle 16,30 e fino a cessate esigenze**

**Percorso:**

Piazza Garibaldi – Corso Umberto I – Via Re D'Italia – Largo Badia – Corso Vittorio Emanuele – Corso Umberto I – Piazza Calatafimi – Via Berengario Gaetani – Via Consultore Benintendi – Viale Conte Testasecca – Corso Vittorio Emanuele – Via XX Settembre – Corso Umberto I – Piazza Garibaldi.

### **Giovedì 29 Marzo 2018**

**Attivazione dalle 16,30 e fino a cessate esigenze**

**Percorso:**

Piazza Garibaldi – Corso Umberto I – Via Re D'Italia – Largo Badia – Corso Vittorio Emanuele – Corso Umberto I – Via Redentore – Via Maddalena Calafato – Viale Conte Testasecca – Corso Vittorio Emanuele – Via XX Settembre – Corso Umberto I – Piazza Garibaldi.

### **Venerdì 30 Marzo 2018**

**Attivazione dalle 17,30 e fino a cessate esigenze**

**Percorso:**

Via Signore della Città – Viale Amedeo – Via Roma – Via Presidente Mauro Tumminelli - Via Paolo Emiliani Giudici – Corso Vittorio Emanuele - Largo Badia – Via Re D'Italia – Corso Umberto I – Piazza Garibaldi – Via Camillo Genovese - Largo Pescheria - Via Roma – Viale Amedeo – Via Signore della Città.

## 15. RECAPITI TELEFONICI

Si riportano di seguito i recapiti telefonici dei soggetti interessati al presente Piano di Soccorso Sanitario:

- **PIAVE Nicolò**..... **334 6538500**

Presidente C.R.I Comitato di Caltanissetta

- **PERRIEIRA Ernesto**..... **334 6538502**

Referente Servizi Ambulanza ed Assimilati - C.R.I. AREA 1

- **MISURACA Dr. Giuseppe**..... **338 6913928**

Responsabile di C.O. 118 – Caltanissetta – AG- EN

- **ALAIMO Dott. S.I. Calogero**..... **339 6113203**

Coordinatore Infermieristico di C.O. 118 – Caltanissetta – AG- EN

- **MICCICHE' Per. Ind. Andrea**..... **388 3287514**

Tecnico Redattore del Piano Integrato di Coordinamento e Delegato C.R.I. AREA 3  
(Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri)

## 16. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Piano Soccorso Sanitario, previa visione del **Responsabile di C.O. 118 di Caltanissetta – AG – EN**, viene sottoscritto come segue:

**Il Tecnico Redattore**  
**Delegato Area 3 - Croce Rossa Italiana - Caltanissetta**  
Per. Ind. Andrea MICCICHÈ

---

Per presa visione ed approvazione:

**Il Presidente**  
**Croce Rossa Italiana - Caltanissetta**  
Nicolò PIAVE

---

**Il Responsabile di C.O. 118**  
**Caltanissetta – AG - EN**  
Dr. Giuseppe MISURACA

---

**Il Sindaco**  
**del Comune di Caltanissetta**  
Dott. Giovanni RUVOLO

---

## 17. ELABORATI GRAFICI ALLEGATI

Gli elaborati grafici allegati al presente Piano, consentono una più chiara individuazione dell'area territoriale oggetto dell'intervento nonché una individuazione dettagliata del sito adibito a Sala Operativa per il Coordinamento Radio ed il Posto di Soccorso Avanzato e dei percorsi interessati dall'impiego del dispositivo di assistenza sanitaria.


### ELENCO ELABORATI GRAFICI:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Stralcio I.G.M. – Tav. 268 – III N.O.                         | Scala 1:25.000 |
| 2) Stralcio C.T.R. – Sezione 631090 – Caltanissetta              | Scala 1:10.000 |
| 3) Stralcio Aerofotogrammetrico Caltanissetta                    | Scala 1:4.000  |
| 4) Stralcio Aerofotogrammetrico “SOTTOPASSAGGIO”                 | Scala metrica  |
| 5) Particolare circuito Noria P.S.A.                             | Scala metrica  |
| 6) Stralcio particolare quotato P.S.A.                           | Scala 1:100    |
| 7) Particolare distribuzione interna P.S.A. in assonometria      | Scala 1:50     |
| 8) Particolare P.S.A. – Distribuzione e Lay-Out attrezzature     | Scala 1:50     |
| 9) Tavola 28.03.2018 (Mercoledì) – Equipaggi e Squadre Appiedate | Scala metrica  |
| 10) Tavola 29.03.2018 (Giovedì) – Equipaggi e Squadre Appiedate  | Scala metrica  |
| 11) Tavola 30.03.2018 (Venerdì) – Equipaggi e Squadre Appiedate  | Scala metrica  |




CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS

STRALCIO I.G.M. - TAV. N. 268 III N.O.  
CALTANISSETTA  
SCALA 1:25.000




INDIVIDUAZIONE DELL'AREA  
DI INTERESSE DELL'INTERVENTO





CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS

STRALCIO C.T.R. - SEZIONE N. 631090  
CALTANISSETTA  
SCALA 1:10.000




INDIVIDUAZIONE DELL'AREA  
DI INTERESSE DELL'INTERVENTO

3'00"  
36 000

37 000

14° 04'00"

38






CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS

STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO  
CALTANISSETTA

SCALA 1:4.000



INDIVIDUAZIONE  
DELL'AREA DI INTERESSE  
DELL'INTERVENTO







CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS


STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO  
CON INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI  
COLLOCAZIONE DEL P.S.A.

SCALA METRICA



### LEGENDA

-  Posto di Soccorso Avanzato
-  Sala Operativa Mobile
-  Postazione Automedica
-  Postazione Motomedica
-  Supporto Telecomunicazioni
-  Tratto stradale dedicato all'ingresso al P.S.A.
-  Tratto stradale sottoposto a divieto di sosta con rimozione
-  Percorso Mezzi di Soccorso in ingresso al P.S.A.
-  Percorso pedonale Ingresso/Uscita di servizio




MERCATO



CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS


PARTICOLARE DELL'AREA DEL P.S.A.  
CON INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI  
NORIA DEI MEZZI DI SOCCORSO

SCALA METRICA



### LEGENDA


-  Posto di Soccorso Avanzato
-  Sala Operativa Mobile
-  Postazione Automedica
-  Postazione Motomedica
-  Supporto Telecomunicazioni
-  Tratto stradale dedicato all'ingresso al P.S.A.
-  Tratto stradale sottoposto a divieto di sosta con rimozione
-  Percorso Mezzi di Soccorso in ingresso al P.S.A.
-  Percorso pedonale Ingresso/Uscita di servizio
-  Noria di ingresso Mezzi di Soccorso per il P.S.A.
-  Noria di uscita Mezzi di Soccorso dal P.S.A.





CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS

STRALCIO DEL PARTICOLARE DEL  
P.S.A. QUOTATO  
SCALA 1:100




VIALE

CONTE

TESTASECCA




CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS  
PARTICOLARE DEL P.S.A.  
DISTRIBUZIONE INTERNA  
IN VISTA ASSONOMETRICA  
SCALA 1:50





**CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS**


**PARTICOLARE DEL P.S.A.  
DISTRIBUZIONE INTERNA E LAY-OUT  
ATTREZZATURE  
SCALA 1:50**



Legenda:

- 1 Tavolo postazione
- 2 Sedia
- 3 Porta rifiuti
- 4 Lampada visita
- 5 Lettiga
- 6 Rialzo gradini
- 7 Separè mobili
- 8 Carrello Emergenza Attrezzato
- 9 Aspiratore chirurgico Port.le
- 10 Defibrillatore Man./Sem.
- 11 Alibox (taglianti e pungenti)
- 12 Monitor Multiparametrico
- 13 Bombola O<sub>2</sub> + Kit Ossiterapia
- 14 Pallone Autoespansibile

Ingresso P.S.A.




Legenda:

- 1 Tavolo postazione
- 2 Sedie
- 3 Registro P.S.A.
- 4 Lettiga
- 5 Separè

Accettazione / Osservazione



**CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS  
MERCOLEDÌ 28/03/2018**



	POSTAZIONE I^ Largo Badia II^ Piazza Garibaldi	Aut. ----- Socc. ----- Socc. -----/II.VV.
	POSTAZIONE I^ Collegio II^ Via Elena III^ Via Crispi	Aut. ----- Socc. ----- Socc. -----/II.VV.
	POSTAZIONE Punto di Primo Intervento	Mot. ----- Socc. -----
	POSTAZIONE Punto di Primo Intervento	Aut. ----- Socc. -----
	TRATTO COPERTO Da: V.le Margherita A: Collegio Da: Via Crispi A: C.so Umberto I	Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. ----- Socc. -----
	TRATTO COPERTO Da: Collegio A: Via B. Gaetani	Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. ----- Socc. -----
	TRATTO COPERTO Da: Via C. Benintendi A: Viale C. Testasecca Da: Viale C. Testasecca A: Benetton	Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. ----- Socc. -----
	TRATTO COPERTO Da: Benetton A: Largo Badia	Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. ----- Socc. -----
	TRATTO COPERTO Da: Collegio A: Largo Badia	Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. ----- Socc. -----

**CODICI DI URGENZA S.U.E.S. I18 - SICILIA**


	00		01
	02		03

**CODICI DI PATOLOGIA**

1	Traumatico	6	Neoplastico
2	Cardiocircolatorio	7	Intossicazione
3	Respiratorio	8	Metabolica
4	Neurologico	19	Altra Patologia
5	Psichiatrico	20	Patologia non identificata



**CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS**  
GIOVEDÌ 29/03/2018



**ALFABETO FONETICO RADIO - N.A.T.O.**

A Alpha	N November
B Bravo	O Oscar
C Charlie	P Papa
D Delta	Q Quebec
E Echo	R Romeo
F Foxtrot	S Sierra
G Golf	T Tango
H Hotel	U Uniform
I India	V Victor
J Juliet	W Whiskey
K Kilo	X X - Ray
L Lima	Y Yankee
M Mike	Z Zulu

	POSTAZIONE I^ Largo Badia II^ Piazza Garibaldi	Aut. ----- Socc. ----- Socc. -----/II.VV.
	POSTAZIONE I^ Collegio II^ Via Elena III^ Via Crispi	Aut. ----- Socc. ----- Socc. -----/II.VV.
	POSTAZIONE Punto di Primo Intervento	Mot. ----- Socc. -----
	POSTAZIONE Punto di Primo Intervento	Aut. ----- Socc. -----
	TRATTO COPERTO Da: V.le Margherita A: Collegio	Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. ----- Socc. -----
	TRATTO COPERTO Da: Collegio A: Piazza Capuana	Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. ----- Socc. -----
	TRATTO COPERTO Da: Piazza Capuana A: Nudo Grazia	Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. ----- Socc. -----
	TRATTO COPERTO Da: Benetton A: Largo Badia	Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. ----- Socc. -----
	TRATTO COPERTO Da: Collegio A: Largo Badia	Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. ----- Socc. -----

**CODICI DI URGENZA S.U.E.S. I18 - SICILIA**

	00		01
	02		03

**CODICI DI PATOLOGIA**

1	Traumatico	6	Neoplastico
2	Cardiocircolatorio	7	Intossicazione
3	Respiratorio	8	Metabolica
4	Neurologico	19	Altra Patologia
5	Psichiatrico	20	Patologia non identificata



**CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS  
VENERDÌ 30/03/2018**



ALFABETO FONETICO RADIO - N.A.T.O.

A	Alpha	N	November
B	Bravo	O	Oscar
C	Charlie	P	Papa
D	Delta	Q	Quebec
E	Echo	R	Romeo
F	Foxtrot	S	Sierra
G	Golf	T	Tango
H	Hotel	U	Uniform
I	India	V	Victor
J	Juliet	W	Whiskey
K	Kilo	X	X - Ray
L	Lima	Y	Yankee
M	Mike	Z	Zulu

	POSTAZIONE ----- ----- -----	EQUIPAGGIO: Aut. ----- Socc. ----- Socc. -----
Codice Radio "208"		
	POSTAZIONE I <sup>a</sup> Grad. Abruzzi II <sup>a</sup> Camera di Commercio	EQUIPAGGIO: Aut. ----- Socc. ----- Socc. -----
Codice Radio "209"		
	TRATTO COPERTO Da: Viale Amedeo A: Via Roma	SQUADRA: Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. -----
Codice Radio "SIERRA 1"		
	TRATTO COPERTO Da: Via Roma A: Largo Badia	SQUADRA: Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. -----
Codice Radio "SIERRA 2"		
	TRATTO COPERTO Da: Largo Badia A: C/so Umberto I	SQUADRA: Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. -----
Codice Radio "SIERRA 3"		
	TRATTO COPERTO Da: C/so Umberto I A: Largo Pescheria	SQUADRA: Cp. Sq. ----- Socc. ----- Socc. -----
Codice Radio "SIERRA 4"		

**CODICI DI URGENZA S.U.E.S. I18 - SICILIA**

	00		01
	02		03

**CODICI DI PATOLOGIA**

1	Traumatico	6	Neoplastico
2	Cardiocircolatorio	7	Intossicazione
3	Respiratorio	8	Metabolica
4	Neurologico	19	Altra Patologia
5	Psichiatrico	20	Patologia non identificata